



PRZEKRÓJ A-A



SEGMENT E



Uwagi do stanu technicznego:

- Na połaci stwierdzono przecieki przez pokrycie, widoczne kałuże na płytach podłogi oraz na krokwiach i płatwiach.
- Krokwie zostały wcześniej wymienione (źle wycięte zaciosy na połączeniu krokwi z murlatą).
- Korozja biologiczna i ubytki deskowania podłogi.
- Nie wyklucza się występowania innych, niewidocznych na etapie inwentaryzacji uszkodzeń.


ELEMENTY WIĘŻBY DACHOWEJ:

K	KROKIEW	7,0x13,5cm
M	MURLATA	14,0x14,0cm
PI	PŁATEW	14,0x14,0cm
S	SŁUP	14,0x14,0cm

PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEGRODĘ:

A'	DACH
1,0 cm	gont papowy
2,5 cm	deski gr. 2,5cm
13,5 cm	krokwie 7x13,5cm
	przestrzeń strychu

SCHEMAT PODZIAŁU  
DOKUMENTACJI NA SEGMENTY  
SKALA 1:1000



NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: <b>REMONT KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W RAJCZY PRZY UL. UJSOLSKIEJ 35</b>			
RYSUNEK: <b>SEGMENT D - RZUT I PRZEKRÓJ WIĘŻBY - INWENTARYZACJA</b>			
GŁÓWNA PROJEKTANTKA ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. KRYSZYNA SIWCZYK nr upr. 263/2000		DATA:	30.11.2023 R.
		BRANŻA:	ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. MACIEJ ŁAGOSZ upr. nr SLK/1585/POOK/07		ETAP:	PROJEKT BUDOWLANY
		SKALA:	<b>1:100</b>
OPRACOWAŁ: mgr inż. BARTŁOMIEJ ŻYMŁA		NR RYS.: <b>D03</b>	NR STR.:
OPRACOWAŁA: inż. arch. DOROTA ŻYMŁA			