



1. Przy kominach stwierdzono liczne przecieki przez obróbki.
2. Na pości stwierdzono przecieki przez pokrycie, widoczne kałuże na płytach podłogi oraz na krokwiach i płatwiach.
3. Część krokwi została wcześniej we fragmentach wymieniona.
4. Stwierdzono duże ugięcia płatwi zamontowanych jako jednoprzęsłowe.
5. Nie wyklucza się występowania innych, niewidocznych na etapie inwentaryzacji uszkodzeń.

(K)	KROKIEW	12,5x18,0cm
(M)	MURŁATA	17x20cm
(Pł)	PŁATEW	15,5x17,0cm
(S)	SŁUP	15,5x16,0cm

A' DACH	
1,0 cm	gont papowy
2,5 cm	deski gr. 2,5cm
18,0 cm	krokiew 12,5x18,0cm
	przestrzeń strychu

**SCHEMAT PODZIAŁU
DOKUMENTACJI NA SEGMENTY
SKALA 1:1000**

The diagram shows a layout of document segments labeled A through K. Segments A, B, and C are stacked vertically on the right side. Segment C is highlighted with a red border and diagonal hatching. To the left of segment C is segment E, which is connected to segments F, G, H, and I. Segment J is above I, and K is to the left of I. Segment D is to the right of E. A north arrow is located in the top right corner.

**REMONT KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO
W RAJCZY PRZY UL. UJSOLSKIEJ 35**

RYSONEK: **SEGMENT C - RZUT I PRZEKRÓJ WIĘZBY - INWENTARYZACJA**

<p>GŁÓWNA PROJEKTANTKA ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. KRYSZYNA SIWIOŹYK</p>	<p>DATA: 30.11.2023 R.</p>
---	----------------------------

<p> GLÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI: </p>	<p> ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA </p>
--	--

OPRACOWAŁA:	NR RYS.:	NR STR.:
inż. arch. DOROTA ŻYMŁA	C03	