




PRZEKRÓJ A-A



ELEMENTY WIĘŻBY DACHOWEJ:

- K

KROKIEW 2x7,0x13,5cm
- M

MURŁATA 14,0x14,0cm
- Pl

PŁATEW 14,0x14,0cm
- S


SŁUP 14,0x14,0cm
- Elementy do wymiany lub uzupełnienia

Uwaga! Wszystkie elementy nośne drewniane zaprojektowano z drewna klasy C24, suszonego, struganego, impregnowanego, zabezpieczonego do NRO


PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEGRODĘ:

A	DACH
2,0 cm	dachówka ceramiczna Marsylka
2,5 cm	kontrłaty 2,5 x 5,0cm
-	wiatroizolacja
5,0 cm	łaty 5,0 x 6,0cm
13,5 cm	krokwie 2x7,0x13,5cm
	przestrzeń strychu

SCHEMAT PODZIAŁU  
DOKUMENTACJI NA SEGMENTY  
SKALA 1:1000



SEGMENT E



- Uwaga:
- Jeżeli w trakcie robót budowlanych stwierdzi się, że elementy konstrukcyjne są w złym stanie technicznym, należy ich wzmocnienie lub wymianę uzgodnić z projektantem oraz konserwatorem zabytków.
  - Wszelkie wątpliwości i zmiany należy uzgodnić z projektantem.
  - Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika robót budowlanych.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:			
REMONT KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W RAJCZY PRZY UL. UJSOLSKIEJ 35			
RYSUNEK: SEGMENT D - RZUT WIĘŻBY - PROJEKT			
GŁÓWNA PROJEKTANTKA ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. KRYSZYNA SIWCZYK nr upr. 263/2000		DATA:	30.11.2023 R.
		BRANŻA:	ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. MACIEJ ŁAGOSZ upr. nr SLK/1585/POOK/07		ETAP:	PROJEKT BUDOWLANY
		SKALA:	1:100
OPRACOWAŁ: mgr inż. BARTŁOMIEJ ŻYMŁA		NR RYS.:	D01
OPRACOWAŁA:		NR STR.:	
inż. arch. DOROTA ŻYMŁA			