


Technical drawing of a roof structure. The drawing shows a cross-section of a gabled roof. The rafters are labeled **KROKIEW** (11,0x15,5). The ridge beam is labeled **PLATEW** (15,x15,5). The supporting columns are labeled **SLUP** (15,x15,5). The base beam is labeled **BELKA** (16,0x21,0). The roof slope is indicated as 12° on the left and 27° on the right. The total length of the roof structure is 652. The height of the ridge beam is 126. The height of the rafters is 15,5. A circular marker with the letter **A** is located on the left rafter.



1. Jeżeli w trakcie robót budowlanych stwierdzi się, że elementy konstrukcyjne są w złym stanie technicznym, należy ich wzmocnienie lub wymianę uzgodnić z projektantem oraz konserwatorem zabytków.
2. Wszelkie wątpliwości i zmiany należy uzgodnić z projektantem.
3. Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika robót budowlanych.

(K)	KROKIEW	11,0x15,5cm
(M)	MURŁATA	17,5x20cm
(Pl)	PLATEW	15,5x15,5cm
(S)	SŁUP	15,5x15,5cm

 Elementy do wymiany lub uzupełnienia

A DACH	
2,0 cm	dachówka ceramiczna Marsylka
2,5 cm	kontrłaty 2,5 x 5,0cm
-	wiatroizolacja
5,0 cm	łaty 5,0 x 6,0cm
15,5 cm	krokwie 11,0x15,5cm
	przeźrzeń strychu

**SCHEMAT PODZIAŁU
DOKUMENTACJI NA SEGMENTY
SKALA 1:1000**

The diagram illustrates the segmentation of a document into segments A through K. The segments are arranged in a complex, non-rectangular layout. Segment A is the topmost, followed by B, C, and E. Segment D is to the right of E. Segment F is a small rectangle between G and E, highlighted with red diagonal lines. Segment H is to the left of G, and J is above H. Segment I is below J, and K is to the left of I. A north arrow is in the top right corner.

**REMONT KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO
W RAJCZY PRZY UL. UJSOLSKIEJ 35**

SEGMENT F - RZUT I PRZEKRÓJ WIEŻBY - PROJEKT

NR RYS.: F01	NR STR.:
------------------------	----------