


PRZEKRÓJ A-A





ELEMENTY WIĘŻBY DACHOWEJ:

K	KROKIEW	11,0x15,5cm
M	MURŁATA	17,5x20cm
Pl	PLATEW	15,5x15,5cm
S	SŁUP	15,5x15,5cm

PRZEKRÓJ PRZES PRZEGRODĘ:

A'	DACH
1,0 cm	gont papowy
2,5 cm	deski gr. 2,5cm
15,5 cm	krokwie 11x15,5cm
	przeźreń strychu

SCHEMAT PODZIAŁU  
DOKUMENTACJI NA SEGMENTY  
SKALA 1:1000



Uwagi do stanu technicznego:

- Na połaci stwierdzono przecieki przez pokrycie, widoczne kałuże na płytach podłogi oraz na krokwiach i płatwiach.
- Krokwie zostały wcześniej wymienione (źle wycięte zaciosy na połączeniu krokwi z murlatą).
- Korozja bilogiczna i ubytki deskowania podłogi.
- Nie wyklucza się występowania innych, niewidocznych na etapie inwentaryzacji uszkodzeń.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:			
REMONT KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W RAJCZY PRZY UL. UJSOLSKIEJ 35			
RYSUNEK: SEGMENT F - RZUT I PRZEKRÓJ WIĘŻBY - INWENTARYZACJA			
GŁÓWNA PROJEKTANTKA ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. KRYSZYNA SIWCZYK nr upr. 263/2000		DATA:	30.11.2023 R.
		BRANŻA:	ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. MACIEJ ŁAGOSZ upr. nr SLK/1585/POOK/07		ETAP:	PROJEKT BUDOWLANY
		SKALA:	1:100
OPRACOWAŁ: mgr inż. BARTŁOMIEJ ŻYMŁA		NR RYS.: <b>F03</b>	NR STR.:
OPRACOWAŁA: inż. arch. DOROTA ŻYMŁA			