



ELEMENTY WIĘŻBY DACHOWEJ:

- (K) KROKIEW 12,5x16,0cm
- (M) MURŁATA 15,5x17,0cm
- (Pi) PŁATEW 15,5x17,5cm
- (S) SŁUP 15,5x17,5cm
- (Mi) MIECZE 12,5x15,0cm
- (Ki) KLESZCZE 2x7,5x18,0cm
- (Z) ZASTRZAŁ 14,0x14,0cm
- (Kk) KROKIEW KOSZOWA 13,0x16,0cm


Elementy do wymiany lub uzupełnienia

Uwaga! Wszystkie elementy nośne drewniane zaprojektowano z drewna klasy C24, suszonego, struganego, impregnowanego, zabezpieczonego do NRO


PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEGRODĘ:

A DACH	
2,0 cm	dachówka ceramiczna Marsylka
2,5 cm	kontrłaty 2,5 x 5,0cm
-	wiatroizolacja
5,0 cm	łaty 5,0 x 6,0cm
16,0 cm	krokiew 12,5x16cm
	przestrzeń strychu

SCHEMAT PODZIAŁU DOKUMENTACJI NA SEGMENTY SKALA 1:1000




PRZEKRÓJ A-A



Uwaga
W elementach oznaczonych "szkodnik drewna" należy zastosować preparat owadobójczy zgodnie z instrukcją producenta np. ALTAX HYLOTOX

SEGMENT H



- Uwaga:
- Jeżeli w trakcie robót budowlanych stwierdzi się, że elementy konstrukcyjne są w złym stanie technicznym, należy ich wzmocnienie lub wymianę uzgodnić z projektantem oraz konserwatorem zabytków.
 - Wszelkie wątpliwości i zmiany należy uzgodnić z projektantem.
 - Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika robót budowlanych.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: REMONT KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKIŃCZO-LECZNICZEGO W RAJCZY PRZY UL. UJSOLSKIEJ 35			
RYSUNEK: SEGMENT G - RZUT I PRZEKRÓJ WIĘŻBY - PROJEKT			
GŁÓWNA PROJEKTANTKA ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. KRYSZYNA SIWCZYK nr upr. 263/2000		DATA:	30.11.2023 R.
		BRANŻA:	ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. MACIEJ ŁAGOSZ upr. nr SLK/1585/POOK/07		ETAP:	PROJEKT BUDOWLANY
		SKALA:	1:100
OPRACOWAŁ: mgr inż. BARTŁOMIEJ ŻYMŁA		NR RYS.: G01	NR STR.:
OPRACOWAŁA: inż. arch. DOROTA ŻYMŁA			