


PRZEKRÓJ A-A




ELEMENTY WIĘŻBY DACHOWEJ:

K	KROKIEW	14x14cm
M	MURŁATA	16x18cm
Pl	PŁATEW	17,0x18,5cm
S	SŁUP	16x18cm
Mi	MIECZE	14x15cm
Z	ZASTRZAŁ	13x13cm
R	ROZPORA	13,5x13cm

PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEGRODĘ:

A'	DACH
1,0 cm	gont papowy
2,5 cm	deski gr. 2,5cm
14,0 cm	krokwie 14x14cm
	przebiegi strychu

SCHEMAT PODZIAŁU  
DOKUMENTACJI NA SEGMENTY  
SKALA 1:1000



NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:  
**REMONT KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO  
W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUNICZO-LECZNICZEGO  
W RAJCZY PRZY UL. UJSOLSKIEJ 35**

RYSUNEK:  
**SEGMENT B - RZUT I PRZEKRÓJ WIĘŻBY - INWENTARYZACJA**

GŁÓWNA PROJEKTANTKA ARCHITEKTURY:  
mgr inż. arch. KRYSZYNA SIWCZYK  
nr upr. 263/2000

GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI:  
mgr inż. MACIEJ ŁAGOSZ  
upr. nr SLK/1585/POOK/07

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. BARTŁOMIEJ ŻYMŁA

OPRACOWAŁA:  
inż. arch. DOROTA ŻYMŁA

DATA:  
30.11.2023 R.

BRANŻA:  
ARCHITEKTURA  
KONSTRUKCJA

ETAP:  
PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:  
**1:100**

NR RYS.:  
**B03**

NR STR.:

Uwagi do stanu technicznego:

- Przy kominach stwierdzono przecieki przez obróbki.
- Na połaci stwierdzono przecieki przez pokrycie, widoczne kałuże na płytach podłogi oraz na krokwiach.
- Część krokwi została wcześniej w fragmentach wymieniona.
- W rozporach, słupach zastrzałach i krokwiach stwierdzono ślady działania szkodników drewna.
- Nie wyklucza się występowania innych, niewidocznych na etapie inwentaryzacji uszkodzeń.