

PRZEKRÓJ A-A

ELEMENTY WIEŻBY DACHOWEJ:


- (K) KROKIEW 12,5x16,0cm
- (M) MURŁATA 15,5x18,0cm
- (Pl) PŁATEW 15,5x18,0cm
- (S) SŁUP 15,5x18,0cm
- (Mi) MIECZE 10,5x17,5cm
- (KI) KLESZCZE 2x7,5x18,0cm
- (Kk) KROKIEW KOSZOWA 13,0x16,0cm

Elementy do wymiany lub uzupełnienia

PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEGRODĘ:

A' DACH	
1,0 cm	gont papowy
2,5 cm	deski gr. 2,5cm
16,0 cm	krokwie 12,5x16,0cm
	przeźrzeń strychu

SCHEMAT PODZIAŁU
DOKUMENTACJI NA SEGMENTY
SKALA 1:1000



NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
**REMONT KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUNICZO-LECZNICZEGO
W RAJCZY PRZY UL. UJSOLSKIEJ 35**

RYSUNEK: **SEGMENT J - RZUT I PRZEKRÓJ WIEŻBY - INWENTARYZACJA**

GŁÓWNA PROJEKTANTKA ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. KRYSZYNA SIWCZYK nr upr. 263/2000		DATA: 30.11.2023 R.	
		BRANŻA: ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	
		ETAP: PROJEKT BUDOWLANY	
GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. MACIEJ ŁAGOSZ upr. nr SLK/1585/POOK/07		SKALA: 1:100	
OPRACOWAŁ: mgr inż. BARTŁOMIEJ ŻYMŁA		NR RYS.: J03	NR STR.:
OPRACOWAŁA: inż. arch. DOROTA ŻYMŁA			

Uwaga:

- Jeżeli w trakcie robót budowlanych stwierdzi się, że elementy konstrukcyjne są w złym stanie technicznym, należy ich wzmocnienie lub wymianę uzgodnić z projektantem oraz konserwatorem zabytków.
- Wszelkie wątpliwości i zmiany należy uzgodnić z projektantem.
- Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika robót budowlanych.