

Szafka gazowa, podtynkowa, o wymiarach 1500x1000x500 mm z otworami wentylacyjnymi ø15mm u góry i u dołu, z głównym zaworem odcinającym DN50, gazomierzem miechowym G40 oraz z zaworem odcinająco–sygnalizacyjnym DN50, szafka w kolorze czarnym, styl "RETRO". Przed osadzeniem szafki gazowej wykonać montaż nadproży 5xL19, l=2,0m. Szczegóły wg. branży konstrukcyjnej

KONSTRUKCJON

58-160 Świebodzice; ul. Gen. Wł. Andersa 15

temat:

Remont elewacji wraz z przebudową kotłowni w ramach zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie", przy ul. Mickiewicza 8

inwestor:

POWIAT DZIERŻONIOWSKI
UL. RYNEK 27
58–200 DZIERŻONIÓW

adres inwestycji:

58–200 DZIERŻONIÓW
ul. Mickiewicza 8; dz. nr 796/26, obręb nr 04 CENTRUM
jedn. ewid. 020202_1 (Dzierżoniów)

specjalność instalacje sanitarne			
projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08	
specjalność instalacje sanitarne			
projektant sprawdz.:			

tytuł rysunku: RZUT PIWNIC – INSTALACJA GAZOWA

data:	stadium:	skala:	nr rys.:
15.07.2021	PT	1:100	3/IS