



RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

SKALA 1:20





PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:20



PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:20



BETON: C20/25
CHUDY BETON: C12/15
STAL ZBROJENIOWA: B500SP (C)

| Nr pręta | Ø # | Ilość sztuk | Długość 1 szt. [cm] | STAL A-IIIIN, B500SP | |
|---------------------|-----|-------------|---------------------|----------------------|--------|
| | | | | #8 | #12 |
| 1 | 12 | 8 | 1010 | - | 80,80 |
| 2 | 12 | 31 | 210 | - | 65,10 |
| 3 | 12 | 8 | 900 | - | 72,00 |
| 4 | 12 | 31 | 100 | - | 31,00 |
| 5 | 12 | 11 | 185 | - | 20,35 |
| DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m] | | | | - | 269,25 |
| MASA 1 [kg/mb] | | | | 0,395 | 0,888 |
| MASA CAŁKOWITA [kg] | | | | - | 239,09 |

| PHU Joanna Konopka | | | |
|--|-----------------------|---|-------------------|
| 37-203 Jastkowice ul. Wałowa 9 | | tel kom: 663 644 474 e-mail: phujoannakonopka@gmail.com | |
| Obiekt: MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KATY | | | |
| Adres: Id działki : 181202_2.0003.1005/47 KATY, GMINA JAROCIN | | | |
| Inwestor: GMINA JAROCIN JAROCIN 159, 37-005 JAROCIN | | | |
| Funkcja | Imię Nazwisko | Nr. i specjalność uprawnień | Podpis |
| PROJEKTOWAŁ | inż. ZBIGNIEW KONOPKA | 33.46/Tbg/78 Specjalność architektoniczna i konstrukcyjno- budowlana | |
| Branża: ARCHITEKTURA | | Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY | |
| Skala: 1:20 | | Data projektu: 03.2024 | |
| Nazwa rysunku PŁYTA FUNDAMENTOWA ŚCIANKI DO TENISA | | | |
| Projekt nr: 687/2024 | | Format rys: | Rys. nr: 3 |
| Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswojony, uzupełniony lub odstąpiony komuniokwek, bez pisemnej zgody firmy PHU JOANNA KONOPKA w Jastkowicach | | | |