


RZUT PIĘTRO IX  
SKALA 1:100



LEGENDA

	ELEMENTY ISTNIEJĄCE		UZUPEŁNIENIENIA TYNKÓW W UBYTKACH ŚCIENNYCH POWSTAŁYCH PODCZAS MONTAŻU INSTALACJI ORAZ MALOWANIE FARBĄ ŚCIENNĄ
	NUMERACJA POMIESZCZEŃ		FRAGMENTARYCZNY DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO RASTROWEGO W CELU WYKONANIA INSTALACJI; PO MONTAŻU INSTALACJI WYKONAĆ PONOWNY MONTAŻ WW. PŁYT; ZE WZGLĘDU NA RODZAJ WYKONYWANEGO DEMONTAŻU NALEŻY PRZYJĄĆ 10% NOWEGO MATERIAŁU PŁYTOWEGO MAKSYMALNIE ZBLIŻONEGO RODZAJEM, KSZTAŁTEM ORAZ KOLOREM DO ISTNIEJĄCYCH PŁYT RASTROWYCH
	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA		UZUPEŁNIENIENIA TYNKÓW W UBYTKACH SUFITOWYCH POWSTAŁYCH PODCZAS MONTAŻU INSTALACJI ORAZ MALOWANIE FARBĄ SUFITOWĄ
	POMIESZCZENIE TECHNICZNE		WYKONANIE NOWEGO SUFITU RASTROWEGO W PRZESTRZENI KLATKI SCHODOWEJ ZE WZGLĘDU NA PROWADZONE INSTALACJE (ZABUDOWA INSTALACJI); REAKCJA NA OGIEŃ SUFITU – CO NAJMNIEJ A1; WYMIARY PŁYT 60 X 60 CM – PŁYTY MAKSYMALNIE ZBLIŻONE RODZAJEM, KSZTAŁTEM ORAZ KOLOREM DO ISTNIEJĄCYCH PŁYT RASTROWYCH W KORYTARZACH
	URZĄDZENIA NAD DZIAMI (GŁOŚNIKI, ZEGARY, ITD.)		UZUPEŁNIENIA I ODTWORZENIA UBYTKÓW W SANITARIATACH PO WYKONANIU PIONÓW INSTALACJI VRF.
	INSTALACJA FREONOVA VRF		POWIERZCHNIE NALEŻY WYKOŃCZYĆ TOŻSAMĄ PŁYTKĄ ŚCIENNĄ, /I LUB/ ODMALOWAĆ POWIERZCHNIĘ
	OZNACZENIE PIONU CH		DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ POSADZKI SYSTEMOWEJ
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ŚCIENNA		UZUPEŁNIENIENIA UBYTKÓW POWSTAŁYCH PODCZAS WYKONANIA PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANĘ, W CELU PODŁĄCZENIA INSTALACJI
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		ODPROWADZENIA SKROPLIN DO ISTNIEJĄCYCH PIONÓW
	ODPROWADZENIA SKROPLIN		
	ZASIALANIE KLIMATYZATORA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA, POZOSTAWIĆ ZAPAS PRZEWODU OK. 1.5 M (ZAKOŃCZYĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DOSTAWCY WYBRANEGO URZĄDZENIA)		
	ZASIALANIE KLIMATYZATORA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA VRF, POZOSTAWIĆ ZAPAS PRZEWODU OK. 3 M (ZAKOŃCZYĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DOSTAWCY WYBRANEGO URZĄDZENIA)		
	IGLICA ODGROMOWA H=3M, NA BETONOWEJ PODSTAWIE		
	WLZ-5xN2XH-J 1x35 Z ROZDZIELNI RG NA POZIOMIE PIWNIC DO TABLICY TKZ NA POZIOMIE DACHU		
	WYŁĄCZENIE KLIMATYZACJI PRZEZ SSP		

UWAGI

- Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami.
- W przypadku wykrycia niezgodności należy powiadomić niezwłocznie Projektanta.
- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty, badania, aprobaty itp.
- Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.
- Kolorem różowym oznaczono wprowadzone zmiany
- Na etapie realizacji inwestycji istniejące instalacje w budynku należy zabezpieczyć a po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego
- Nie domierzać z rysunków



Karol Bulanda  
BULANDA Architekci  
Ślupnice 859, 34-615 Ślupnice  
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

NAZWA OBIEKTU:	BUDYNEK BIUROWY, SĄDÓW REJONOWYCH W KRAKOWIE	
TYTUŁ:	RZUT PIĘTRO IX	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Karol Bulanda MPOIA/027/2017 upr. budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Magdalena Trąd	
SKALA: 1:100	DATA: 03.2024	NR RYS.: A.08