

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów i tarasu przy wejściu do zabytkowego budynku szkoły w Ceranowie
ADRES INWESTYCJI : 08-322 Ceranów, Ceranów 206 dz. nr 2106/7
INWESTOR : Urząd Gminy w Ceranowie
ADRES INWESTORA : 08-322 Ceranów, Ceranów 140

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Osiak Adam

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
: III kw 2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R+S
Zysk [Z]	12.00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Okładziny z granitu na balkonie, tarasie i schodach wejściowych do zabytkowego budynku szkoły w Ceranowie					
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0106-02	70.79	m ²	70.790	
				RAZEM	70.790
2	KNR AT-40	Lokalne uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłożach poziomych	m ²		
d.1	0105-01	70.79	m ²	70.790	
				RAZEM	70.790
3	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
d.1	0602-01	70.79	m ²	70.790	
				RAZEM	70.790
4	KNR AT-40	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²		
d.1	0106-03	70.79	m ²	70.790	
				RAZEM	70.790
2		Prace kamieniarskie			
5	TZKNBK	Montaż posadzki z płyt wielobocznych o obw.do 6 m/m2	m ²		
d.2	XVIm 0109-02	- płaszczyzny poziome - płyty granitowe gr. 3cm 43.00	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
6	TZKNBK	Montaż okładziny, słupów i kolumn o obw.elem.do 8 m/m2 i grub.do 4 cm	m ²		
d.2	XVIm 0104-01	- płaszczyzny pionowe przy posadzce - płyty granitowe 2cm 7.30	m ²	7.300	
				RAZEM	7.300
7	TZKNBK	Montaż stopni prostych okładzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm	m		
d.2	XVIm 0110-01	- płaszczyzny poziome - płyty granitowe gr. 3cm 9.40	m	9.400	
				RAZEM	9.400
8	TZKNBK	Montaż okładziny, słupów i kolumn o obw.elem.do 8 m/m2 i grub.do 4 cm	m ²		
d.2	XVIm 0104-01	- płaszczyzny pionowe - podstopnice schodów - płyty granitowe gr. 2cm 3.99	m ²	3.990	
	analogia			RAZEM	3.990
9	TZKNBK	Montaż postumentów,obelisków,trzonów,latarni itp. o objęt.do 0.3 m3/szt	szt.		
d.2	XVIm 0111-08	- donice granitowe przy schodach 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Okładziny z granitu na balkonie, tarasie i schodach wejściowych do zabytkowego budynku szkoły w Ceranowie						
1		Prace przygotowawcze				
1 d.1	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	70.790	0.00	0.00
2 d.1	KNR AT-40 0105-01	Lokalne uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłożach poziomych	m ²	70.790	0.00	0.00
3 d.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	70.790	0.00	0.00
4 d.1	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²	70.790	0.00	0.00
Razem dział: Prace przygotowawcze						0.00
2		Prace kamieniarskie				
5 d.2	TZKNBK XVI m 0109-02	Montaż posadzki z płyt wielobocznych o obw.do 6 m/m2 - płaszczyzny poziome - płyty granitowe gr. 3cm	m ²	43.000	0.00	0.00
6 d.2	TZKNBK XVI m 0104-01	Montaż okładziny, słupów i kolumn o obw.elem.do 8 m/m2 i grub.do 4 cm - płaszczyzny pionowe przy posadzce - płyty granitowe 2cm	m ²	7.300	0.00	0.00
7 d.2	TZKNBK XVI m 0110-01	Montaż stopni prostych okładzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm - płaszczyzny poziome - płyty granitowe gr. 3cm	m	9.400	0.00	0.00
8 d.2	TZKNBK XVI m 0104-01 analogia	Montaż okładziny, słupów i kolumn o obw.elem.do 8 m/m2 i grub.do 4 cm - płaszczyzny pionowe - podstopnice schodów - płyty granitowe gr. 2cm	m ²	3.990	0.00	0.00
9 d.2	TZKNBK XVI m 0111-08	Montaż postumentów,obelisków,trzonów,latarni itp. o ob-jęt.do 0.3 m3/szt - donice granitowe przy schodach	szt.	2.000	0.00	0.00
Razem dział: Prace kamieniarskie						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Prace przygotowawcze				0.00	0.00	0.00
2	Prace kamieniarskie				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł