

**PRZEDMIAR ROBÓT
INSTALACJE SANITARNE**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SALI EDUKACYJNEJ NA SALĘ ZABAW DLA 18DZIECI WRAZ
ZŁAZIENKĄ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ŻŁOBKA
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 2109, nr 2111/3, OBRĘB: Niedzwica Duża, m. Niedzwica Duża
INWESTOR : Urząd Gminy Niedzwica Duża
ADRES INWESTORA : ul. Lubelska 30, 24-220 Niedzwica Duża

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Zaborowski (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.11.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Branża sanitarna	1	26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Branża sanitarna			
1	KNR-W 2-15	montaż zlewozmywaka do nocników	szt.		
d.1	0229-04	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-15	montaż miski sedesowej typu kompakt (ze spluczką)	kpl.		
d.1	0233-03	1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-15	montaż umywalki baby	kpl.		
d.1	0230-02	1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-15	montaż brodzika	kpl.		
d.1	0232-02	1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-02	montaż uchwytu	szt.		
d.1	1218-03	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-15	montaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1	0137-03	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-15	montaż baterii zlewozmywakowej	szt.		
d.1	0137-03	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-15	montaż baterii natryskowej	szt.		
d.1	0137-09	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15	montaż zaworu do płuczki ustępowej	szt.		
d.1	0132-01	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-15	rura wodociągowa dn 15	m		
d.1	0110-01	50,00	m	50,000	
				RAZEM	50,000
11	KNR 0-34	Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi	m		
d.1	0101-14	50,00	m	50,000	
				RAZEM	50,000
12	KNR-W 2-15	rura PVC dn 50	m		
d.1	0208-07	3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR-W 2-15	rura PVC dn 32	m		
d.1	0208-05	2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 2-15	rura PVC dn 110	m		
d.1	0208-09	25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
15	KNR-W 2-15	podejścia umywalka, zlewozmywak ustęp i natrysk	szt.		
d.1	0116-08	7,00	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
16	KNR-W 2-15	próba szczelności	m		
d.1	0127-03	Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1,000
		1			
		50,00	m	50,000	
				RAZEM	50,000
17	KNR 0-38	montaż grzejnika elektrycznego	szt.		
d.1	0103-04	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 2-17	PRZEDŁUŻENIE KANAŁÓW WENTYLACJI FI200	m		
d.1	0113-02	3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-34	IZOLACJA KANAŁÓW 20mm	m		
d.1	0302-13	3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR AT-17	WYKONANIE OTWORU W ŚCIANIE FI 165	szt.		
d.1	0103-04	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-17	MONTAŻ PRZEWODU kołowego z blachy ocynkowanej WENT. FI 125	m		
d.1	0113-02	3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNR AT-17	PRZEBICIE W STROPIE TECHNOBETON Fi 125	szt.		
d.1	0101-04	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 5-08	MONTAŻ wentylatora łazienkowego	szt.		
d.1	0403-02	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-17	montaż klapy zwrotnej na kanale wyrzutowym	szt.		
d.1	0138-01	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-17	Montaż wyrzutni dachowej dn 125 na podstawie dachowej	szt.		
d.1	0149-01 + KNR-W 2-17 0144-01	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-15	Przebudowa pętli grzejnych	kpl.		
d.1	0505-03 analogia	2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000