









L E G E N D A	
	Ściany przygotowane pod malowanie (oszczyszczenie, uzupełnienie ubytków, gruntowanie, conajmniej dwukrotne malowanie). Farba zmywalna, matowa, kolor: biały, np. RD-Aquatop PU lub Caparol Indeko-plus.
	Sufity podwieszane gk - w celu ukrycia instalacji prowadzonej podsufitowo. Kolor: biały, np. RD-Aquatop PU lub Caparol Indeko-plus.



L E G E N D A	
	1 Ściany przygotowane pod malowanie. Malowanie wg widoków.
	2 Ściany przygotowane pod malowanie. Farba zmywalna, matowa, kolor: biały, np. RD-Aquatop PU lub Caparol Indeko-plus.
	3 Ściany przygotowane pod malowanie. Farba zmywalna, matowa, kolor: RAL 9002 lub zbliżony (jasno-szary), np. RD-Aquatop PU lub Caparol Indeko-plus.
	4 Ściany przygotowane pod malowanie. Farba zmywalna, matowa, kolor: RAL 5021 lub zbliżony (turkusowy), np. RD-Aquatop PU lub Caparol Indeko-plus.
	5 Ściany przygotowane pod płytkowanie. Płytki ścienne, białe, wymiary 30x30 lub 60x60, ułożone do wysokości conajmniej 2 m nad posadzkę, np. gres szkliviony Univero White 29,8x29,8 Cersanit. Powyżej - farba biała do pomieszczeń mokrych.

BRUS , LACHOWICZ - ARCHITEKCI
41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOŚCI 345 a / pokój 901 tel/fax (32) 777 13 01

Tytuł: MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ SZATNI WRAZ Z SANITARIATAMI W ZESPOLU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH		Temat rysunku: PROJEKT: RZUT WYSOKI PARTER - SUFITY - WYKOŃCZENIE ŚCIAN	
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5, 44-100 GLIWICE, Odziały nr 820 Ogólna powierzchnia: 1 000 000		Projektant: mgr inż. arch. Marcin BRUS uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 014515 OKK	
Główny projektant: mgr inż. arch. Dobrosława Wojas-Trosienkowska		Data: marzec 2024	

A-5A

1:100