


LEGENDA

- instalacja grzewcza prowadzona w posadzce
- zasilanie/powrót

UWAGI:

1. Głównie rozprowadzenie wykonać pod stropem piwnic, a następnie pionem prowadzonym w szachcie na wyższe kondygnacje.
2. Instalację wykonać z rur typu PERT/AL/PERT
3. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową. Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
5. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
6. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
7. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
8. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.



1. Wpiąć do istniejącego rozdzielacza
2. Rozbudować rozdzielacz o dodatkowy obieg CT

BRUS , LACHOWICZ - ARCHITEKCI  
41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOŚCI 345 a / pokój 901 tel/fax (32) 777 13 01

TEMAT: MODERNIZACJA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z WĘZŁEM SANITARNYM I ZAPLECZEM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁY TECHNICZNO- INFORMATYCZNYCH PRZY UL. CHORZOWSKIEJ 5 W GLIWICACH		TEMAT RYSUNKU: Schemat - Instalacja ogrzewania	
LOKALIZACJA: UL. CHORZOWSKA 5, 44-100 GLIWICE, DZIAŁKA NR 820 (nr działki: 246601_1.0060.820)		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Rafał Radowiecki <small>uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń nr PDK/0118/PWOS/14</small>	<div>S-02</div> <div>SKALA</div> <div>1:100</div>
INWESTOR: Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych ul. Chorzowska 5 44-100 Gliwice		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Magdalena Radowiecka <small>uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń nr SLK/6520/PBS/16</small>	
FAZA / BRANŻA: MODERNIZACJA	NR PROJEKTU: 778/03/2024	DATA: MARZEC 2024	