

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY REM-BUD SALI W ZSH - 60-774 POZNAŃ ul. ŚNIADECKICH 54/58</b>						
<b>1</b>		<b>REMONT SALI 115</b>				
<b>1.1</b>		<b>WYKONANIE NOWEGO OTWORU DRZWIOWEGO</b>				
1	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio	m <sup>2</sup>	2,157	0,00	0,00
d.1.	1209-10	malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2				
1	2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>	0,034	0,00	0,00
d.1.	0313-02					
1	3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	2,400	0,00	0,00
d.1.	0313-04					
1	4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota Krotność = 3	szt.	2,000	0,00	0,00
d.1.	0313-06					
1	5	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0,308	0,00	0,00
d.1.	0349-02					
1	6	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2+ skrzydło (o wym. 0,9x2,20 m) w ścianach wewnętrznych z cegieł	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1.	0318-02 p.a.					
1						
<b>1.2</b>		<b>ŚCIANKA DZIAŁOWA</b>				
7	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m <sup>2</sup>	29,387	0,00	0,00
d.1.	202 2024-03					
2						
8	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne	m <sup>2</sup>	1,800	0,00	0,00
d.1.	1023-03					
2						
9	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>	29,387	0,00	0,00
d.1.	0613-06					
2						
<b>1.3</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE I INTERNETOWA</b>				
10	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V	m	30,000	0,00	0,00
d.1.	0205-01					
3						
11	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	2,000	0,00	0,00
d.1.	0302-01					
3						
12	KNNR 5	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy Elda	szt	2	0,00	0,00
d.1.	0306-03					
3						
13	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	2,000	0,00	0,00
d.1.	0308-01					
3						
14	KNNR 5	Wymiana oświetlenia na Oprawy LED PANEL 600x600 lampa sufitowa wpuszczana	kpl	8	0,00	0,00
d.1.	0511-02					
3						
15	KAL. IND.	Przełożenie części instalacji inernetowej z umiejscowieniem gniazd w miejsca wskazane przez Inwestora	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1.						
3						
<b>1.4</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>				
16	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	34,749	0,00	0,00
d.1.	1216-01					
4						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.1. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	133,471	0,00	0,00
18 d.1. 4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, - przyjęto 0,5% z całości ścian	m <sup>2</sup>	4,936	0,00	0,00
19 d.1. 4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	4,936	0,00	0,00
20 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	98,722	0,00	0,00
21 d.1. 4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	98,722	0,00	0,00
22 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	34,749	0,00	0,00
23 d.1. 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	34,749	0,00	0,00
24 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	98,722	0,00	0,00
25 d.1. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowym tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	133,471	0,00	0,00
<b>1.5</b>	<b>ROBOTY POSADZKOWE</b>					
26 d.1. 5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - obiektowych ( klasa scieralności min.AC 5)	m <sup>2</sup>	34,749	0,00	0,00
<b>1.6</b>	<b>WYWÓZ GRUZU</b>					
27 d.1. 6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>	0,342	0,00	0,00
28 d.1. 6	KNR 401-01- 08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,342	0,00	0,00
29 d.1. 6	KNR 401-01- 08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 9 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	0,342	0,00	0,00
30 d.1. 6	KAL.IND	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	0,342	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>REMONT SALI 113</b>					
<b>2.1</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>					
31 d.2. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	18,792	0,00	0,00
32 d.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	98,197	0,00	0,00
33 d.2. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, - przyjęto 0,5% z całości ścian	m <sup>2</sup>	3,970	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34 d.2. 0711-01 1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	3,970	0,00	0,00
35 d.2. 202 1134-01 1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	18,792	0,00	0,00
36 d.2. 0815-06 1	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	18,792	0,00	0,00
37 d.2. 202 1134-02 1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	79,405	0,00	0,00
38 d.2. 1204-01 1	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	18,792	0,00	0,00
39 d.2. 0815-06 1	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	79,405	0,00	0,00
40 d.2. 202 1134-01 1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	34,749	0,00	0,00
41 d.2. 202 1134-02 1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	79,405	0,00	0,00
42 d.2. 1204-02 1	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowym tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	114,154	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>ROBOTY POSADZKOWE</b>					
43 d.2. 202 1136-01 2	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - obiektowych ( klasa ścieralności min AC 5)	m <sup>2</sup>	18,792	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>REMONT SALI 101</b>					
<b>3.1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
44 d.3. 0132-01 1	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	2,700	0,00	0,00
45 d.3. 0114-01 1	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	1,000	0,00	0,00
46 d.3. 0235-06 1	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.	1,000	0,00	0,00
47 d.3. 0348-04 1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	2,700	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>WYWÓZ GRUZU</b>					
48 d.3. 0106-04 2	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>	1,550	0,00	0,00
49 d.3. 08-09-00 2	KNR 401-01-	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1,550	0,00	0,00
50 d.3. 08-10-00 2	KNR 401-01-	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 9 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	1,550	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
51 d.3. 2	KAL.IND	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	1,550	0,00	0,00
<b>3.3</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>				
52 d.3. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	22,555	0,00	0,00
53 d.3. 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	106,317	0,00	0,00
54 d.3. 3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, - przyjęto 0,5% z całości ścian	m <sup>2</sup>	4,188	0,00	0,00
55 d.3. 3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	4,188	0,00	0,00
56 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	22,555	0,00	0,00
57 d.3. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowym tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	106,317	0,00	0,00
58 d.3. 3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	22,555	0,00	0,00
59 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	83,762	0,00	0,00
60 d.3. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	22,555	0,00	0,00
61 d.3. 3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	79,405	0,00	0,00
62 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	22,555	0,00	0,00
63 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	83,762	0,00	0,00
64 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	22,555	0,00	0,00
<b>3.4</b>		<b>ROBOTY POSADZKOWE</b>				
65 d.3. 4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - obiektowych	m <sup>2</sup>	22,555	0,00	0,00
<b>4</b>		<b>KORYTARZ PRZY SALI 115</b>				
<b>4.1</b>		<b>ROBOTY POSADZKOWE</b>				
66 d.4. 1	KSNR 3 0801-05 p.a.	Rozebranie posadzki z paneli z oderwaniem listew i cokołów	m <sup>2</sup>	44,020	0,00	0,00
67 d.4. 1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - obiektowych ( klasa scieralności AC 5)	m <sup>2</sup>	44,020	0,00	0,00
<b>4.2</b>		<b>WYWÓZ GRUZU</b>				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
68 d.4. 2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>	0,440	0,00	0,00
69 d.4. 2	KNR 401-01- 08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,440	0,00	0,00
70 d.4. 2	KNR 401-01- 08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 9 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	0,440	0,00	0,00
71 d.4. 2	KAL.IND	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	0,440	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>POMESZCZENIA W PIWNICY</b>					
<b>5.1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA</b>					
72 d.5. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie zamurowanych otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>	0,886	0,00	0,00
73 d.5. 1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2+ skrzysło drzwiowe (o wym. 0,9x2,20 m) w ścianach wewnętrznych z cegieł	kpl	2,000	0,00	0,00
74 d.5. 1	KAL. WŁAS- NA	Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna wg istniejącego podziału	m <sup>2</sup>	9,476	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>					
75 d.5. 2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	25,000	0,00	0,00
76 d.5. 2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	25,000	0,00	0,00
77 d.5. 2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V	m	25,000	0,00	0,00
78 d.5. 2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	6,000	0,00	0,00
79 d.5. 2	KNNR 5 0306-03	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy Elda	szt.	6	0,00	0,00
80 d.5. 2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	6,000	0,00	0,00
81 d.5. 2	KNNR 5 0511-02	Wymiana oświetlenia na Oprawy LED PANEL 600x600 lampa sufitowa wpuszczana	kpl	8	0,00	0,00
<b>5.3</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>					
82 d.5. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	34,091	0,00	0,00
83 d.5. 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	145,451	0,00	0,00
84 d.5. 3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, - przyjęto 0,5% z całości ścian	m <sup>2</sup>	5,568	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
85 d.5. 3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	5,568	0,00	0,00
86 d.5. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	34,749	0,00	0,00
87 d.5. 3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	34,749	0,00	0,00
88 d.5. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	111,360	0,00	0,00
89 d.5. 3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	111,360	0,00	0,00
90 d.5. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	34,749	0,00	0,00
91 d.5. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	34,749	0,00	0,00
92 d.5. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	111,360	0,00	0,00
93 d.5. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowym tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	111,360	0,00	0,00
<b>5.4</b>	<b>SUFIT PODWIESZANY</b>					
94 d.5. 4	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>	34,091	0,00	0,00
<b>5.5</b>	<b>WYWÓZ GRUZU</b>					
95 d.5. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>	0,511	0,00	0,00
96 d.5. 5	KNR 401-01- 08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,511	0,00	0,00
97 d.5. 5	KNR 401-01- 08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 9 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	0,511	0,00	0,00
98 d.5. 5	KAL.IND	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	0,511	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>REMONT SALI 7</b>					
<b>6.1</b>	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE I INTERNETOWA</b>					
99 d.6. 1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	2,000	0,00	0,00
100 d.6. 1	KNNR 5 0511-02	Wymiana oświetlenia na Oprawy LED PANEL 600x600 lampa sufitowa wpuszczana	kpl	12	0,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>					
101 d.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	53,742	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
102 d.6. 2	KAL.IND.	Demontaż głośnika	szt	1,000	0,00	0,00
103 d.6. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	174,658	0,00	0,00
104 d.6. 2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, - przyjęto 0,5% z całości ścian	m <sup>2</sup>	6,046	0,00	0,00
105 d.6. 2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	6,046	0,00	0,00
106 d.6. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	120,916	0,00	0,00
107 d.6. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	120,916	0,00	0,00
108 d.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	53,742	0,00	0,00
109 d.6. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	53,742	0,00	0,00
110 d.6. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	120,916	0,00	0,00
111 d.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowym tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	120,916	0,00	0,00
112 d.6. 2	KNR 4-01 1209-10 tab- lica 9914-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	2,696	0,00	0,00
<b>6.3</b>	<b>SUFIT PODWIESZANY</b>					
113 d.6. 3	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>	53,742	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>REMONT SALI 109</b>					
<b>7.1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
114 d.7. 1 a.	KNR-W 2-02 20203-01 p.	Demontaż boazeria	m <sup>2</sup>	10,860	0,00	0,00
<b>7.2</b>	<b>WYWÓZ GRUZU</b>					
115 d.7. 2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>	0,434	0,00	0,00
116 d.7. 2	KNR 401-01- 08-09-00	Wywóz materiałów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,434	0,00	0,00
117 d.7. 2	KNR 401-01- 08-10-00	Wywóz materiałów samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 9 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	0,434	0,00	0,00
118 d.7. 2	KAL.IND	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	0,434	0,00	0,00
<b>7.3</b>	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE I INTERNETOWA</b>					

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
119 d.7. 3	KNNR 5 0511-02	Wymiana oświetlenia na Oprawy LED PANEL 600x600 lampa sufitowa wpuszczana	kpl	12	0,00	0,00
120 d.7. 3	KAL. IND.	Przełożenie części instalacji inernetowej z umiejscowieniem gniazd w miejsa wskazane przez Inwestora	kpl.	1,000	0,00	0,00
<b>7.4</b>		<b>OKŁADZINA ŚCIANY</b>				
121 d.7. 4	NNRNKB 202 2027-05	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 100 ( wzmocnienie pod zamontowanie ekranu o wadze ok. 70 kg)	m <sup>2</sup>	23,640	0,00	0,00
<b>7.5</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>				
122 d.7. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	66,000	0,00	0,00
123 d.7. 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- czeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	199,960	0,00	0,00
124 d.7. 5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach, - przyjęto 0,5% z całości ścian	m <sup>2</sup>	6,698	0,00	0,00
125 d.7. 5	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	6,698	0,00	0,00
126 d.7. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po- wierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	133,960	0,00	0,00
127 d.7. 5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	133,960	0,00	0,00
128 d.7. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po- wierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	66,000	0,00	0,00
129 d.7. 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	66,000	0,00	0,00
130 d.7. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po- wierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	133,960	0,00	0,00
131 d.7. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowym tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	199,960	0,00	0,00
132 d.7. 5	KNR 4-01 1209-10 tab- 5 lica 9914-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i sza- fek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	2,696	0,00	0,00
<b>7.6</b>		<b>SUFIT PODWIESZANY</b>				
133 d.7. 6	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mine- ralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>	66,000	0,00	0,00

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od Σ(R+M+S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł