


projektowana rozbudowa



UWAGA:
powierzchnia stropodachu nad drugim piętnem: 350,60m²
pokrycie dachu: papa

- LEGENDA:
- obszar poza zakresem opracowania
 - element murywany istniejący
 - obrys ścianki attykowej
 - obrys ścian nośnych projektowanej rozbudowy
 - kierunek spływu wody
 - RS o rura spustowa

- UWAGI:
- pokrycie stropodachu - papa NRO: należy wykonać kominki wentylujące pokrycie;
 - ścianki attyki wykonać jako murywane gr. 18cm; docieplenie ścianek attyki od strony stropodachu gr.10cm;
 - przekroje rur spustowych i rynien dachowych dobrać wg wytycznych producenta wybranego systemu orynnowania;
 - do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku i nie dopuszczanie m.in. do przeciężenia konstrukcji dachu poprzez kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu oraz nawisów lodowych i śniegowych.
 - umiejscowienie przebieg instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków opracowań branżowych oraz częścią opisową;
 - wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z wiedzą techniczną oraz budowlaną;

projektowana rozbudowa

istniejący segment - I piętro
poza opracowaniem

<div><div></div><div>Aneta Mazur STUDIO ARCHITEKTURY</div><div>Branica Suchowolska 39, 21-510 WOŹNÓW</div><div>an3ta.mazur@gmail.com, tel. 782 588 674</div></div>			
STADIUM	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
OBIEKT	PRZYZIEMIE ORAZ PARTER CZĘŚCI ŚREDNIOWYSOKIEJ SPZOZ W RADZYNIU PODL.		
LOKALIZACJA INWESTYCJI	DZ. NR EWID. 129/26 ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podl. j.ew. 061501_1 Radzyń Podl. - miasto, obręb 0003 Koszary		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU	DATA	02.2024
		SKALA	1:100
Autor projektu, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. z 2021r. poz. 1062 ze zmianami), zastrzega sobie prawa autorskie.			
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Aneta Mazur upr. nr. 283/LBOKK/2021	PODPIS	PAB - 7
ARCHITEKTURA PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Emilia Ryk upr. nr. MA/121/08	PODPIS	