


Projektowana rozbudowa o trzon komunikacyjny wraz z rampą w ramach II etapu zadania „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni łączniczej części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzynie Podlaskim wraz z poprawą komunikacji pionowej” wg odrębnego postępowania



PARTER - zestawienie pomieszczeń w zakresie projektowanej rozbudowy			
nr	pomieszczenie	powierzchnia netto [m ²]	powierzchnia podłogi [m ²]
1.1	POM. POMOCNICZE	337,25	337,25
RAZEM		337,25	337,25

POWIERZCHNIA NETTO LICZONA: pom. 140cm - 0% między 140cm - 220cm - 50% powyżej 220cm - 100%

LEGENDA:

- obszar poza zakresem opracowania
- istniejąca ściana nośna/ działowa
- istniejący element żelbetonowy
- istniejący materiał termoizolacyjny
- element do wyburzenia/ likwidacji
- projektowane elementy murowane: ściany nośne - pustaki z betonu komórkowego gr. 24cm ściany działowe - pustaki z betonu komórkowego gr. 12cm
- projektowany element żelbetonowy zgodnie z projektem technicznym konstrukcji
- projektowane docieplenie styropian EPS 00-038
- rura spustowa
- dojście dla ekip ewakuacyjnych

UWAGA:

- ściany konstrukcyjne wykonać z pustaków z betonu komórkowego gr. 24cm min. 5MPa na zaprawie cienkowarstwowej lub cementowo-wapiennej
- ściany oddzielenia przeciwpowozowego z pustaków z betonu komórkowego gr. 18cm, w zadanej klasie odporności ogniowej;
- istniejąca rampa, ze względu na kolizję istniejącej i projektowanej geometrii, przeznaczona jest do wyburzenia i odwrócenia w konstrukcji stalowej w kolejnym etapie realizacji zadania;
- nie projektuje się żadnych prac budowlanych w istniejącej części oprócz powiększenia drzwi wejściowych i wykonania wlotny nierozwiernej doświetlającej;
- podane wymiary stolarki są wymiarami otworów w świetle murów, przed zamawianiem stolarki wymiary sprawdzić w naturze;
- docieplenie ścian wełną mineralną oraz styropianem, zgodnie z oznaczeniami na rzucie
- wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z wiedzą techniczną oraz budowlaną;
- umieszczenie przebieg instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków projektu technicznego oraz opisu technicznego;
- wszystkie wymiary podano w centymetrach, wymiary zewnętrzne budynku oraz grubości ocieplenia podane razem z wyprawą elewacyjną;

Aneta Mazur STUDIO ARCHITEKTURY
Branica Suchołowska 39, 21-310 WODZISZ
aneta.mazur@gmail.com, tel. 782 568 674

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZYZIEMIE ORAZ PARTER CZĘŚCI ŚREDNIOWYSOKIEJ SPZOZ W RADZYNIU PODL.

DZ. NR EWID. 129/26
ul. Włodzka 111, 21-300 Radzyn Podl.
j.ew. 061501, 1 Radzyn Podl. - miasto, obręb 0003 Koszary

RZUT PARTERU 02.2024 1:100

Autor projektu, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. z 2021r. poz. 1002 ze zmianami), zastrzegam sobie prawa autorskie.

mgr inż. arch. Aneta Mazur
mgr inż. arch. Emilia Ryk
PAB - 6