

## R Z U T FUNDAMENTÓW skala 1:100

## MATERIAŁY

BETON:	C 20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA:	# A-IIIN (B500)
STAL STRZEMIEN:	Ø A-0

OTULINA ZBROJ. GŁ: 2.5cm  
OTULINA FUNDAMENTÓW: 5cm

## UWAGI:

PROJEKTOWANE ELEMENTY NAEŁŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU  
ISTNIEJĄCEGO. ELEMENTY ISTNIEJĄCE (FUNDAMENTY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE)  
POZOSTAWIA SIĘ BEZ ZMIAN.  
NA SZCZEGÓLE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WYKONAĆ WIENIEC 24x24cm (poz. W1)

## WYBURZENIA

- do wyburzenia przeznacza się istniejące murki oporowe, zgodnie z oznaczeniem na rzucie;

**ELEMENTY PROJEKTOWANE:**







## KONSTRUKCJA ŁAW FUNDAMENTOWYCH


- FUNDAMENTY WYKONAĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU MIN.10cm kl.C8/10
- ŁAWA ŻELBETOWA ZBROJONA PODŁUŻNIE PRĘTAMI 4#12,
- STRZEMIENIA 8#30cm, BETON C20/25
- FUNDAMENTY WYKONAĆ NA NIENARUSZONUM GRUNCIE
- ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ŁĄCZYĆ NA ZAKAD MIN.50cm, POŁĄCZENIA POWINNY BYĆ WZDŁEDEM SIEBIE PRZESUNIĘTE
- WYKOPY CHRONIC PRZED ZALANIEM WODĄ
- PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU
- PRZYJĘTA GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU: -1.0m p.p.t.
- OSIE SŁOJ WYKOPY GEODEZYJNE
- DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROWI I WPISOWI DO DZIENNIKA BUDOWY
- W OZNACZONYCH MIEJSCACH WYPUSCIĆ ŁĄCZNIKÓ DO ZBROJENIA SŁUPÓW

## UWAGI OGÓLNE

- WYSZKOLENIE: ROBOTY BUDOWLANE PRZEWODZIĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIIONEJ, ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ;
- NIE ZEZAŁA SIĘ NA OKOPANIE CAŁOŚCI ŚCIANY PRZY KTÓREJ PROJEKTUJE SIĘ ROZBUDOWE, PRACE PRZEWODZIĆ ODKINOWKO, DOPUSZCZALNA DŁUGOŚĆ ODSŁONIEGO ODKINA MAX. 4M
- UMIEJŚCOWIENIE PRZEBIEŻ INSTALACYJNYCH ODCYTACZ Z ODPWIEDNIAMI RYSUNKÓW BRANŻOWYCH; RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
- WYMIARY SPRAWDZIĆ I DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

LEGENDA:

-  istniejące ławy fundamentowe
-  istniejące ściany
-  obszar poza zakresem opracowania
-  projektowane ławy fundamentowe
-  obrys projektowanych ścian
-  elementy przeznaczone do rozbiórki



	<b>Aneta Mazur STUDIO ARCHYTEKTURY</b> Branża Souchowska 18, 21-310 WOŹNY an@ma.mazur@gmail.com, tel. 782 588 674		
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY: KONSTRUKCJE		
OBIEKT	PRZYZIEMIE ORAZ PARTER CZĘŚCI ŚREDNIOWYSOKIEJ SP ZOZ W RADZYNY PODL.		
LOKALIZACJA INWESTYCJA	DZ. NR EWID. 129/26 ul. Wiszniecka 111, 21-300 Radzyn Podl. j.e.w. 061501_1 Radzyn Podl. - miasto, obręb 0003 Koszary		
TYTUŁ RYSUUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW	DATA <b>03.2024</b>	SKALA <b>1:100</b>
Autor projektu, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.10.1994r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1060 z zmiannami), zastrzega sobie prawa autorskie.			
KONSTRUKCJA PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Bobek nr LUB(0219)/PWOK/b19		PODPIS  <b>K1</b>
KONSTRUKCJE PROJEKTANT SPRACOWNIK	mgr inż. Joanna Lenart-Gawel nr MAP(0129)/PWOK/14		PODPIS  