

UWAGI

- Okablowanie pętli dozorowej – YnTKSYekw 1x2x0,8
- Okablowanie pętli z modułami kontrolno–sterującymi – HTKSHekw 1x2x1,8 PH90 na uchwytach E90
- Okablowanie linii sygnalizatorów – HDGs 2x2,5 PH90 na uchwytach E90
- Wysokości montażu (jeśli nie podano inaczej) przyciski ROP, Oddymiania, przewietrzania – 1,3m w osi; sygnalizatory – 2,6m

Legenda

CSSP	Centrala systemu SSP
M/C	Moduł monitorujaco-sterujący
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Sygnalizator optyczno-akustyczny
	Wielokryteryjna czujka dymu
ZP	Zasilacz pożarowy certyfikowany 24VDC z obudową i akumulatorami. Szczegóły na schemacie SSP
	Pętla dozorowa - YnTKSY 1x2x0,8
	Pętla modułowa - HTKSH PH90 1x2x1,8

Txx Istniejąca rozdzielnia elektryczna

(H) Istniejący hydrant

A AED / Apteczka – rozmieszczenie defibrylator / apteczek

G Istniejąca gaśnica

Inwestor:
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław

Jednostka projektowa:
JAROSŁAW POŹNIAK
BIURO PROJEKTOWE
ul. Krzycka 83c/16 53-019 Wrocław

Projekt:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ELEKTRYCZNEJ I NISKOPRĄDOWEJ DLA SĄDU REJONOWEGO W WOŁOWIE PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 11

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE/NISKORPĄDOWE

Rysunek: RZUT I PIĘTRA - SYSTEM SSP

Data: 12.2023

Skala: 1:100

Projektant: mgr inż. Jarosław Poźniak
Upr. bud. do proj. i kier. w specj. sieci, inst. i urządzeń elektr. i elektroenerg. bez ogr. nr DOŚ/0381/PWBE/16

Sprawdzający:

Index: PW

Nr rys: IT-10