


# PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50

odcinek od km 0+000 do km 0+432:



POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA	
15x30cm	Krawężnik bet. wibroprasowany
5cm	Podsyпка piaskowo-cem. 1:4
15cm	Ława z betonu C12/15 - 0,075m³/mb

POSADOWIENIE ŚCIEKU	
8cm	Kostka bet. brukowa na szer. 0,20m
3cm	Podsyпка piaskowo-cem. 1:4
20cm	Ława z betonu C12/15 - 0,06m³/mb

POSADOWIENIE OBRZEŻA	
8x30cm	Obrzeże bet. wibroprasowane
5cm	Podsyпка piaskowo-cem. 1:4
10cm	Ława z betonu C12/15 - 0,03m³/mb