




Przekrój Nr 1
Km 0+006.88–Km 0+031.00; Km 0+680.00–Km 0+698.45
Skala 1:50




Przekrój Nr 2
Km 0+031.00–Km 0+136.00; Km 0+238.00–Km 0+343.00
Skala 1:50



Przekrój Nr 3
Km 0+136.00–Km 0+238.00; Km 0+588.65–Km 0+680.00
Skala 1:50




Przekrój Nr 4
Km 0+343.00–Km 0+588.65
Skala 1:50



LEGENDA:

1. 4cm-warstwa ścielna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)
2. 8cm-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W)
3. 20cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3
4. 15cm-warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 $\leq 4,0$ MPa
5. 30cm-zdjęcie warstwy humusu/nasypu nN
6. 10cm-nałożenie warstwy humusu z obsianiem mieszanką traw niskich
7. 15cm-umocnienie poboczy warstwą kruszywa (jak na podbudowę)
8. Krawężnik betonowy "uliczny" 15x30cm
9. 5cm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod krawężnikiem
10. Ława z betonu C12/15 – z oporem
11. 30cm-warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 $\leq 4,0$ MPa
12. 20cm-warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR $\geq 20\%$
13. 10cm-umocnienie pobocza warstwą kruszywa (jak na podbudowę)
14. Geowłóknina filtracyjna o gramaturze min. 200Mg/m²
15. Murek oporowy z gabionów
16. Ława gabiaou z kruszywa
17. Zasyпка filtracyjna z pospółki

		BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUŚNAK UL. KACZAWSKA 13, DZIWIŚZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA		
Stadium Projekt budowlany		Branża drogowa		
Zadanie Rozbudowa drogi gminnej na działce nr 456 w Dziwiszowie				
Tytuł rysunku Przekroje konstrukcyjne - branża drogowa				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień i specjalność	Podpis	Nr rys. D.1
Projektant branży drogowej	mgr inż. Dariusz Rusnak	12/96/ZG do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		Skala 1:50
Sprawdzający branży drogowej	mgr inż. Andrzej Szewczyk	Nr LBS/0002/POC0106 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		Data opracowania 20 maj 2023