



Przekrój Nr 1
Km 0+006.88–Km 0+031.00; Km 0+680.00–Km 0+698.45
Skala 1:50




Przekrój Nr 2
Km 0+031.00–Km 0+136.00; Km 0+238.00–Km 0+343.00
Skala 1:50




LEGENDA:


- 4cm–warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)
- 8cm–warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W)
- 20cm–warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3
- 15cm–warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 ≤4,0 MPa
- 30cm–zdjęcie warstwy humusu/nasypu nN
- 10cm–nałożenie warstwy humusu z obsianiem mieszką traw niskich
- 15cm–umocnienie poboczy warstwą kruszywa (jak na podbudowę)
- Krawężnik betonowy "uliczny" 15x30cm
- 5cm–podsypka cementowo–piaskowa 1:4 pod krawężnikiem
- Ława z betonu C12/15 – z oporem
- 30cm–warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 ≤4,0 MPa
- 20cm–warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20%
- 10cm–umocnienie pobocza wsrstwą kruszywa (jak na podbudowę)
- Geowłóknina filtracyjna o gramaturze min. 200Mg/m2
- Murek oporowy z gabionów
- Ława gabiaou z kruszywa
- Zasyпка filtracyjna z pospółki

Przekrój Nr 3
Km 0+136.00–Km 0+238.00; Km 0+588.65–Km 0+680.00
Skala 1:50



Przekrój Nr 4
Km 0+343.00–Km 0+588.65
Skala 1:50



		BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA		
Stadium		Branża		
Projekt techniczny		drogowa		
Zadanie				
Rozbudowa drogi gminnej na działce nr 456 w Dziwiszowie				
Tytuł rysunku				
Przekroje konstrukcyjne - branża drogowa				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień i specjalność	Podpis	Nr rys. D.1
Projektant branży drogowej	mgr inż. Dariusz Rusnak	12/96/ZG do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		Skala 1:50
Sprawdzający branży drogowej	mgr inż. Andrzej Szewczyk	Nr LBS/0002/PCOD/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		Data opracowania 20 maj 2023