



Szczegół A
skala 1:20




krawężnik betonowy 15x30x100 cm
podsyпка cementwo-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15 wraz z oporem

Szczegół B
skala 1:20




krawężnik betonowy 15x30x100 cm
podsyпка cementwo-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15 wraz z oporem

Szczegół C
obniżony krawężnik na zjazdach
skala 1:20



krawężnik betonowy 15x30x100 cm
podsyпка cementwo-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15 wraz z oporem

Szczegół D
obrzeże na zjazdach
skala 1:20



obrzeże betonowe 8x30x100 cm
ława z betonu C12/15 wraz z oporem

K1 Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

- warstwa ścieralna- kostka betonowa - 8cm
- podsyпка cementwo-piaskowa 1:4 - 4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (frakcji 0/31,5) - 15cm
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C_{3/4} - 15cm

Zamawiający Inwestor:		Wykonawca:	
Gmina Tyszowce ul. 3 Maja 8 22-630 Tyszowce		P.PH.U.'Nr3" Dorota Fornalska ul. Żwirki i Wigury 6 22-600 Tomaszów Lubelski	
Temat zadania		Stadium projektu:	Data:
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 115504L w Tyszowcach		PZT	12.2023
Nazwa rysunku:		Obiekt:	Rysunek nr:
Przekroje normalne		Droga gminna	3.1
Autorzy		Imię i nazwisko	Podpis
Projektant		mgr inż. Dorota Fornalska	
		Nr uprawnień	Specjalność
		LUB/0004/PBD/16	drogowa