


PRZEKRÓJ 1-1 skala 1:50




K1 Konstrukcja drogi

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 5cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (frakcji 0/31,5mm) - 20 cm
4. podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanym cementem C_{3/4} - 20cm

K2 Konstrukcja pobocza

1. warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (frakcji 0/31,5) - 10cm

Zamawiający Inwestor:		Wykonawca:		
 <p>Gmina Tyszowce ul. 3 Maja 8 22-630 Tyszowce</p>		<p>P.PH.U.'Nr3" Dorota Fornalska ul. Żwirki i Wigury 6 22-600 Tomaszów Lubelski</p>		
Temat zadania		Stadium projektu:	Data:	
Przebudowa odcinka drogi gminnej na dz. ew. 54 i 28/15 w miejscowości Kazimierówka		PZT	12.2023	
Nazwa rysunku:		Obiekt:	Rysunek nr:	Skala:
Przekroje normalne		Droga gminna	3.1	1:50
Autorzy	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Specjalność
Projektant	mgr inż. Dorota Fornalska		LUB/0004/PBD/16	drogowa