



ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel. (025) 682-50-23
fax. (025) 683-27-36

Sobolew, dnia 23 kwietnia 2023 r.

IG.271.3.2023/ZP

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

” „Modernizacja boiska sportowego w Sobolewie – dostawa sztucznej trawy”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r-prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r poz. 1605 ze zm), zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej, SWZ, w odniesieniu do Rozdziałów:

W rozdziale 2 pkt. 1 i 2 SWZ wskazano:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawa 5 068,500 m² sztucznej trawy o parametrach:
 - 1) wysokość całkowita nawierzchni: min. 52mm,
 - 2) ciężar włókna min. 2000g/m²
 - 3) ciężar całkowity: min. 3 000 g/m²,
 - 4) grubość włókna min 310µm,
 - 5) rodzaj włókna: polietylenowe, monofil
 - 6) ciężar włókna Dtex: min. 11000
 - 7) gęstość (ilość włókien/m²): min. 100 000,
 - 8) ilość pęczków min 6800/m²;
 - 9) wypełnienie: piasek kwarcowy, granulatu gumowy (EPDM
 - 10) z recyklingu);
 - 11) kolor nawierzchni: zielony,
 - 12) linie: wklejone w nawierzchnię – białe
 - 13) ilość granulatu - zgodnie z zaleceniami producenta
 - 14) ilość piasku kwarcowego – zgodnie z zaleceniami producenta
2. Zakres rzeczowy obejmuje:
 - 1) ręczne rozebranie istniejącej nawierzchni syntetycznej m² (sztucznej trawy wraz z piaskiem kwarcowym)- 5 068,500 m²
 - 2) wywiezienie materiałów z rozbiórki na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem – utylizacja;
 - 3) profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 5 068,500 m²;
 - 4) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/4 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. 3 cm – 152,055 m³;

- 5) Ułożenie nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa +piasek kwarcowy) z liniami wyznaczającymi pole gry - 5 068,500 m².

Po zmianie treść rozdziału 2 pkt. 1 i 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem i demontażem nawierzchni sztucznej trawy 5 068,500 m² o następujących parametrach:

- 1) wysokość całkowita nawierzchni: min. 52mm,
- 2) ciężar włókna min. 1320g/m²,
- 3) ciężar całkowity: min. 2360 g/m²,
- 4) grubość włókna min 310µm,
- 5) rodzaj włókna: polietylenowe, monofil,
- 6) ciężar włókna Dtex: min. 11000,
- 7) gęstość (ilość włókien/m²): min. 100 000,
- 8) ilość pęczków min 6800/m²;
- 9) wypełnienie: piasek kwarcowy, granulatu gumowy (EPDM z recyklingu);
- 10) kolor nawierzchni: zielony,
- 11) linie: wklejone w nawierzchnię – białe,
- 12) ilość granulatu - zgodnie z zaleceniami producenta
- 13) ilość piasku kwarcowego – zgodnie z zaleceniami producenta

2.Zakres rzeczowy obejmuje:

- 1) ręczne rozebranie istniejącej nawierzchni syntetycznej m² (sztucznej trawy wraz z piaskiem kwarcowym)- 5 068,500 m²
- 2) wywiezienie materiałów z rozbiórki na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem – utylizacja;
- 3) profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 5 068,500 m²;
- 4) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/4 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. 3 cm – 152,055 m³;
- 5) ułożenie nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa +piasek kwarcowy) z liniami wyznaczającymi pole gry - 5 068,500 m².

W rozdziale 21 pkt. 1-3 SWZ wskazano:

1. Wykonawca składa ofertę w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 30.04.2024 roku, godz. 9:00.**
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
 - 1) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
 - 2) złożenie oferty w sposób inny niż określa niniejsza SWZ,
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.04.2024 roku, godz. 09:15.** W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie wskazanym powyżej, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Po zmianie treść rozdziału 21 pkt. 1-3 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca składa ofertę w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 30.04.2024 roku, godz. 9:30.**
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
 - 1) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
 - 2) złożenie oferty w sposób inny niż określa niniejsza SWZ,
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.04.2024 roku, godz. 09:35.** W przypadku awarii

systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie wskazanym powyżej, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W załączniku nr 2 SWZ wskazano:

Sztuczna trawa- WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE		Oferowany parametr potwierdzający spełnianie minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego
1. wysokość całkowita nawierzchni	min. 52mm	
2. ciężar włókna	min. 2000g/m ²	
3. ciężar całkowity	min. 3 000 g/m ²	
4. grubość włókna	min 310µm,	
5. rodzaj włókna	polietylenowe, monofil	SPEŁNIA*/NIE SPEŁNIA*
6. ciężar włókna Dtex:	min. 11000	
7. gęstość (ilość włókien/m ²)	min. 100 000	
8. ilość pęczków	min 6800/m ²	
9. wypełnienie	piasek kwarcowy, granulat gumowy (EPDM z recyklingu)	SPEŁNIA*/NIE SPEŁNIA*
10. kolor nawierzchni	zielony	SPEŁNIA*/NIE SPEŁNIA*
11. linie:	wklejone w nawierzchnię – białe	SPEŁNIA*/NIE SPEŁNIA*

Po zmianie treść załącznika 2

Sztuczna trawa- WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE		Oferowany parametr potwierdzający spełnianie minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego
1.wysokość całkowita nawierzchni	min. 52mm	
2.ciężar włókna	min. 1320g/m ²	
3.ciężar całkowity	min. 2 360 g/m ²	
4.grubość włókna	min 310µm,	
5.rodzaj włókna	polietylenowe, monofil	SPEŁNIA*/NIE SPEŁNIA*
6.ciężar włókna Dtex:	min. 11000	
7.gęstość (ilość włókien/m ²)	min. 100 000	
8.ilość pęczków	min 6800/m ²	
9.wypełnienie	piasek kwarcowy, granulat gumowy (EPDM z recyklingu)	SPEŁNIA*/NIE SPEŁNIA*
10.kolor nawierzchni	zielony	SPEŁNIA*/NIE SPEŁNIA*
11.linie:	wklejone w nawierzchnię – białe	SPEŁNIA*/NIE SPEŁNIA*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał aktualizacji załącznika nr 2 SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie uległy zmianie.

ZATWIERDZAM:

WÓJT GMINY SOBOLEW

inż. Maciej Błachnio