



ELEWACJA C-D



1	OCZYSZCZENIE ELEWACJI - ELEMENTY KAMIENNE
KAMIEŃ ELEWACYJNY NALEŻY OCZYŚCIĆ METODĄ ROTACYJNEGO STRUMIENIOWANIA REMMERS-ROTEC. W TECHNICIE PIASKOWANIA ROTEC Z UŻYCIEM ROTACYJNEGO STRUMIENIA	

2	OCZYSZCZENIE ELEWACJI - CEGŁA ELEWACYJNA SPOINOWANA
ISTNIEJĄCE ELEWACJE WYKOŃCZONE CEGŁĄ ELEWACYJNĄ SPOINOWANĄ NALEŻY OCZYŚCIĆ. OCZYSZCZANIE NALEŻY WYKONAĆ PRZY ZASTOSOWANIU PASTY DO CZYSZCZENIA ELEWACJI OPARTEJ NA FLUORKU AMONOWYM Z ZAGĘSTNIKIEM REMMERS - FASADEN - REINIGERPASTE LUB HYDRAULICZNA	

3	UBYTEKI W CEGLE ELEWACYJNEJ
UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W CEGLE ELEWACYJNEJ	

4	WYMIANA LUB UZUPEŁNIENIE SPOIN W ŚCIANACH Z CEGŁY ELEWACYJNEJ
PRZED WYMIANĄ LUB UZUPEŁNIENIEM SPOIN W ŚCIANACH Z CEGŁY ELEWACYJNEJ NALEŻY ISTNIEJĄCĄ CEGŁĘ WYCZYŚCIĆ METODĄ HYDRAULICZNĄ. W ŚCIANIE NALEŻY ISTNIEJĄCĄ SPOINĘ WYKUC NA GŁĘBOKOŚĆ OKOŁO 15mm. ZAPRAWA DO SPOINOWANIA MUSI BYĆ ODPORNA NA WPŁYWY ATMOSFERYCZNE (WODOODPORNĄ) ORAZ ELASTYCZNĄ.	

5	WYMIANA LUB UZUPEŁNIENIE SPOIN W ELEMENTACH BETONOWYCH
PRZED WYMIANĄ LUB UZUPEŁNIENIEM SPOIN W ELEMENTACH BETONOWYCH NALEŻY ISTNIEJĄCĄ OKŁADZINĘ WYCZYŚCIĆ METODĄ HYDRAULICZNĄ. W ELEMENTACH BETONOWYCH NALEŻY ISTNIEJĄCĄ SPOINĘ WYKUC NA GŁĘBOKOŚĆ OKOŁO 15mm. NOWE WYKONAĆ JAKO WKLEŚŁE. ZAPRAWA DO SPOINOWANIA MUSI BYĆ ODPORNA NA WPŁYWY ATMOSFERYCZNE (WODOODPORNĄ) ORAZ ELASTYCZNĄ.	

6	KRATY DO OCZYSZCZENIA I POMALOWANIA
---	-------------------------------------

7	WYMIANA OKNA NA NOWE
---	----------------------

8	REMONT ISTNIEJĄCYCH WITRAŻY
---	-----------------------------

9	NOWA DACHÓWKA KARPIÓWKA UŁOŻONA W KORONKĘ
---	---

10	NOWA DACHÓWKA MARSYLIAŃKA
----	---------------------------

11	REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
----	-----------------------------

12	ISTN. BARIERKA DO OCZYSZCZENIA I POMALOWANIA
----	--

13	WYMIANA RYNNY I RUR SPUSTOWYCH
RYNNY I RURY SPUSTOWE WYMIENIĆ NA NOWE: STALOWE OCYNKOWANE POWLEKANE PLASTIZOLEM (KOLOR BRAZOWY)	

ARCHIEFEKT Sp. z o.o. UL. PIŁSUDSKIEGO 18/5, 55-011 SIECHNICE tel. 603 520 230		IntelICAD 6.0 Prof. C50V-9E8S-XC1V-6C17	
TYTUŁ RYSUNKU:		BRANŻA:	
ELEWACJA C-D -STAN ISTNIEJĄCY		BUDOWLANA	
INWESTOR:		SKALA:	
GMINA ZIEBICE ul. PRZEMYSŁOWA 11 57-220 ZIEBICE		1/100	
OBIEKT:		DATA:	
CMENTARZ, ZIEBICE DZ. NR 258, 257		XI.2017	
PROJEKTANT br. arch.:		NR RYSUNKU	
mgr inż. MAREK JEDRYSIAK 34/88/Lw		A7	
PROJEKTANT br. budowlana:			
mgr inż. TOMASZ PEKAŁA 96/02/DUW			