


ELEWACJA A-B



1	OCZYSZCZENIE ELEWACJI - ELEMENTY KAMIENNE
KAMIEŃ ELEWACYJNY NALEŻY OCZYŚCIĆ METODĄ ROTACYJNEGO STRUMIENIOWANIA REMMERS-ROTEC. W TECHNICIE PIASKOWANIA ROTEC Z UŻYCIEM ROTACYJNEGO STRUMIENIA	

2	OCZYSZCZENIE ELEWACJI - CEGŁA ELEWACYJNA SPOINOWANA
ISTNIEJĄCE ELEWACJE WYKOŃCZONE CEGŁĄ ELEWACYJNĄ SPOINOWANĄ NALEŻY OCZYŚCIĆ. OCZYSZCZANIE NALEŻY WYKONAĆ PRZY ZASTOSOWANIU PASTY DO CZYSZCZENIA ELEWACJI OPARTEJ NA FLUORKU AMONOWYM Z ZAGĘSTNIKIEM REMMERS - FASADEN - REINIGERPASTE LUB HYDRAULICZNĄ	

3	UBYTEKI W CEGLE ELEWACYJNEJ
UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W CEGLE ELEWACYJNEJ	

4	WYMIANA LUB UZUPEŁNIENIE SPOIN W ŚCIANACH Z CEGŁY ELEWACYJNEJ
PRZED WYMIANĄ LUB UZUPEŁNIENIEM SPOIN W ŚCIANACH Z CEGŁY ELEWACYJNEJ NALEŻY ISTNIEJĄCĄ CEGŁĘ WYCZYŚCIĆ METODĄ HYDRAULICZNĄ. W ŚCIANIE NALEŻY ISTNIEJĄCĄ SPOINĘ WYKUC NA GŁĘBOKOŚĆ OKOŁO 15mm. ZAPRAWA DO SPOINOWANIA MUSI BYĆ ODPORNA NA WPŁYWY ATMOSFERYCZNE (WODOODPORNA) ORAZ ELASTYCZNA.	

5	WYMIANA LUB UZUPEŁNIENIE SPOIN W ELEMENTACH BETONOWYCH
PRZED WYMIANĄ LUB UZUPEŁNIENIEM SPOIN W ELEMENTACH BETONOWYCH NALEŻY ISTNIEJĄCĄ OKŁADZINĘ WYCZYŚCIĆ METODĄ HYDRAULICZNĄ. W ELEMENTACH BETONOWYCH NALEŻY ISTNIEJĄCĄ SPOINĘ WYKUC NA GŁĘBOKOŚĆ OKOŁO 15mm. NOWE WYKONAĆ JAKO WKLEŚŁE. ZAPRAWA DO SPOINOWANIA MUSI BYĆ ODPORNA NA WPŁYWY ATMOSFERYCZNE (WODOODPORNA) ORAZ ELASTYCZNA.	

6	KRATY DO OCZYSZCZENIA I POMALOWANIA
---	-------------------------------------

7	WYMIANA OKNA NA NOWE
---	----------------------

8	REMONT ISTNIEJĄCYCH WITRAŻY
---	-----------------------------


9	NOWA DACHÓWKA KARPIÓWKA UŁOŻONA W KORONKĘ
---	---

10	NOWA DACHÓWKA MARSYLIANKA
----	---------------------------

11	REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
----	-----------------------------

12	ISTN. BARIERKA DO OCZYSZCZENIA I POMALOWANIA
----	--

13	WYMIANA RYNNY I RUR SPUSTOWYCH
RYNNY I RURY SPUSTOWE WYMIENIĆ NA NOWE: STALOWE OCYNKOWANE POWLEKANE PLASTIZOLEM (KOLOR BRAZOWY)	



ARCHIEFEKT Sp. z o.o. UL. PIŁSUDSKIEGO 18/5, 55-011 SIECHNICE tel. 603 520 230			IntelICAD 6.0 Prof. C50V-9E8S-XC1V-6C17	
TYTUŁ RYSUNKU:			BRANŻA:	BUDOWLANA
ELEWACJA A-B - STAN ISTNIEJĄCY			SKALA:	1/100
INWESTOR:			DATA:	XI.2017
GMINA ZIEBICE ul. PRZEMYSŁOWA 11 57-220 ZIEBICE			NR RYSUNKU	A5
OBIEKT:			PODPIS	
CMENTARZ, ZIEBICE DZ. NR 258, 257			mgr inż. MAREK JEDRYSIAK	34/88/Lw
PROJEKTANT br. arch.:			PROJEKTANT br. budowlana:	96/02/DUW
			mgr inż. TOMASZ PEKAŁA	