

**2** OCZYSZCZENIE ELEWACJI - CEGŁA ELEW. SPOINOWANA

ISTNIEJĄCE ELEWACJE WYKOŃCZONE CEGŁĄ ELEW. SPOINOWANĄ NALEŻY OCZYSZCZIĆ .OCZYSZCZANIE NALEŻY WYKONAĆ PRZY ZASTOSOWANIU PASTY DO CZYSZCZENIA ELEWACJI OPARTEJ NA FLUORKU AMONOWYM Z ZAGĘSTNIKIEM REMMERS – FASADEN – REINIGERPASTE LUB HYDRAULICZNA

**3** UBYTKI W CEGLE ELEWACYJNEJ

UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W CEGLE ELEWACYJNEJ

**7** WYMIANA OKNA NA NOWE


**9** NOWA DACHÓWKA KARPIÓWKA UŁOŻONA W KORONKĘ

**10** NOWA DACHÓWKA MARSYLIANKA

**13** WYMIANA RYNNI I RUR SPUSTOWYCH

WSZYSTKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE WYMIENIĆ NA NOWE: STALOWE OCYNKOWANE POWLEKANE PLASTIZOLEM (KOLOR BRAZOWY)

RS - RURA SPUSTOWA Ø120mm  
RN - RYNNNA Ø150mm



ARCHIEFEKT Sp. z o.o.  
UL. PIŁSUDSKIEGO 18/5, 55-011 SIECHNICE  
tel. 603 520 230

IntelICAD 6.0 Prof.  
C50V-9E8S-XC1V-6C17

TYTUŁ RYSUNKU:  
**RZUT DACHU-ZAKRES PRAC**

INWESTOR:  
GMINA ZIEBICE ul. PRZEMYSŁOWA 11 57-220 ZIEBICE

OBIEKT:  
CMENTARZ, ZIEBICE DZ. NR 258, 257

PROJEKTANT br. arch.: mgr inż. MAREK JEDRYSIAK 34/88/Lw PODPIS

PROJEKTANT br. budowlana: mgr inż. TOMASZ PEKAŁA 96/02/DUW PODPIS

BRANŻA:  
BUDOWLANA

SKALA:  
1/100

DATA:  
XI.2017

NR RYSUNKU

A4