




4098

SINGLE




SOCJALIZACJA



INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	700 x 830 cm
Strefa bezpieczeństwa	1046 x 1176 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	60,4 m²
Wysokość catkowita	0 cm
Wysokość swobodnego upadku	90 cm
Ilość użytkowników	18
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	1-8
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	



UWAGA!

Projektowany obiekt stanowi przyk ładowy produkt. Zgodnie z art. 99 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. z późn. zm. dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych przy zachowaniu następujących kryteriów:

1. Dopuszcza się zastosowanie innego produktu o zbliżonych wymiarach zewnętrznych, pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa korzystania z projektowanych obiektów (strefy bezpieczne)
2. Dopuszcza się zastosowanie innego produktu o zbliżonej estetyce i wyglądzie zewnętrznym oraz właściwościach użytkowych
3. Nie dopuszcza się obniżenia jakości wykonania obiektu- wszystkie równoważne materiały winny posiadać parametry nie gorsze niż zaproponowane

Rozwiązania szczegółowe należy ustalić z wybranym dostawcą obiektu. Dostawca obiektu ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania, zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami i normami, jego trwałość i użyteczność.

- UWAGI:
1. OPIS WRAZ Z ZESTAWIENIEM PRZEGRÓD BUDOWLANYCH JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU;
 2. WSZELKIE ZMIANY W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEŻY USTALIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM;
 3. WYMIARY NA RZUTACH PODANE ZOSTAŁY BEZ UWZGLĘDNIENIA WARSTW WYKONCZENIOWYCH;
 4. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA;
 5. WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ PODANE W ŚWIETLE MURU;
 6. WYSOKOŚĆ PARAPETU PODANA DO STANU WYKONCZONEGO POSADZKI W DANYM POMIESZCZENIU;
 7. ELEMENTY INSTALACYJNE WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH;
 8. POZYCJE KONSTRUKCYJNE I ICH WYMIARY NALEŻY ODCZYTAĆ Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO;
 9. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU;

TEMA:	Budowa obiektów małej architektury na działce nr 21/2 w miejscowości Czajowice.		
LOKALIZACJA:	j.ewid.120615_2 Wielka Wieś, obręb 0004 Czajowice, dz. nr 21/2		
INWESTOR:	Gmina Wielka Wieś Plac Wspólnoty 1 32-085 Szyce		
	DATA:	BRANŻA:	
	2024.02	ARCHITEKTONICZNA	
	SKALA:	1 : 50	NR RYS: PAB-01
	PROJEKTOWANA TRAMPOLINA- ZESTAW DŹY		
PROJEKTANT:	mgr inż.ach. Anna Mleczko upr.nr MPOIA/041/2012 MP-1891 uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
JEDNOSTKA :	 MA Projekt Sp. z o.o. ul.Spacerowa 76 32-085 Szyce NIP:513-026-81-52 REGON: 387311094		