

Przedmiar

Droga gminna (dojazdowa do pól) cz.dz. 613 obr. Bronowo, gm. Wizna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1		Roboty pomiarowe	kpl	1
2	6.1.1.003 / KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników		
		138*6	m2	828
		razem	m2	828
3	1.1.2.005 / KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI		
		138*6,00	m2	828
		razem	m2	828
4	1.1.5 .032 / KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z mieszanki z kruszywem łamanym - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm		
		482*5	m2	2.410
		razem	m2	2.410
5	1.1.5 .034 / KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z mieszanki z kruszywem łamanym - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm		
		482,00*5,00	m2	2.410
		razem	m2	2.410
6	6.1.3.010 / KNNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm		
		138*4,5	m2	621
		razem	m2	621
7	12.3.3.001 / KSNR 6 0307-01	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem		
		138*4,5	m2	621
		razem	m2	621
8	6.4.1.015 / KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		
		138*2	m	276
		razem	m	276
9	1.4.3.004 / KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław na podsypce cementowo-piaskowej		
		4,5*2	m	9
		razem	m	9
10	1.2.009 / KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem - pobocze - grubość po zagęszczeniu 20 cm		
		138*2*0,75	m2	207
		razem	m2	207