

Przedmiar

Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowej relacji Kramkowo – Janczewo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1		Roboty pomiarowe	kpl	1
2	KNR-W 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych		
		0,005*1	ha	0,01
		razem	ha	0,01
3	KNR-W 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem		
		50	m2	50
		razem	m2	50
4	KNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01		
		278*5,5+200*6	m2	2.729
		razem	m2	2.729
5	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.01		
		278*5,5+200*6	m2	2.729
		razem	m2	2.729
6	KNR 2-31 0202/07	Górna warstwa jezdni o nawierzchni mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm		
		278*5,5+200*6	m2	2.729
		razem	m2	2.729
7	KNR-W 2-01 0229/07	Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II		
		1529*0,1+1200,50*0,1	m3	272,95
		razem	m3	272,95
8		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1