



BIIP_PROJEKTOWANIE, NADZÓR, WYKONAWSTWO

ul. Staroprzygodzka 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski

e-mail: bi.ip@wp.pl

EGZ. NR 1_INWESTORA

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

| | | |
|--|--|--|
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | <i>Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 249 w Przygodzicach</i> | |
| <i>JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301705_2 GMINA PRZYGODZICE</i> <i>OBRĘB EWIDENCYJNY: 0009 PRZYGODZICE</i> <i>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI</i> | | |
| NAZWA I ADRES INWESTORA: | GMINA PRZYGODZICE PLAC POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2, 63-421 PRZYGODZICE | |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | 63-421 PRZYGODZICE UL. WROCŁAWSKA DZ. NR 55/5 OBRĘB 0009 - PRZYGODZICE; GMINA PRZYGODZICE | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Wojciech Perz uprawnienia budowlane nr WKP/0428/POOS/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. | |
| ASYSTENT PROJEKTANTA: | mgr inż. Izabela Perz | |

Zawartość projektu:

- OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Ostrów Wielkopolski, wrzesień 2023r.

II. SPIS TREŚCI

| | |
|---|----|
| I. STRONA TYTUŁOWA..... | 1 |
| II. SPIS TREŚCI..... | 2 |
| III. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOMUMENTY..... | 3 |
| 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego..... | 4 |
| 2. Decyzja wydana przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu..... | 7 |
| 3. Odpis protokołu z przeprowadzenia narady koordynacyjnej..... | 10 |
| 4. Opinia sanitarna wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim..... | 14 |
| 5. Opinia wydana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu..... | 16 |
| IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA..... | 18 |
| 1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego..... | 18 |
| 2. Nazwa i adres Inwestora..... | 18 |
| 3. Opis przedsięwzięcia..... | 18 |
| 3.1. Kolejność realizacji robót..... | 18 |
| 3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych..... | 18 |
| 3.3. Elementy zagospodarowania terenu (...)..... | 18 |
| 3.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót bud..... | 19 |
| 3.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników..... | 19 |
| 3.6. Środki techniczne i organizacyjne (...)..... | 19 |

III. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOMUMENTY

IV. INFORMACJA BIOZ

1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej dz. nr 55/5 w Przygodzicach, obręb 0009 – Przygodzice; gmina Przygodzice.

2. Nazwa i adres Inwestora.

Gmina Przygodzice

Plac Powstańców Wielkopolskich 2,

63-421 przygodzice.

3. Opis przedsięwzięcia.

3.1. Kolejność realizacji robót:

- wytyczenie trasy rurociągów,
- roboty ziemne związane z wykopami pod rurociągi,
- montaż rurociągów wraz z uzbrojeniem sieci,
- roboty ziemne – zasypywanie wykopów, wyrównanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna,
- przywrócenie terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego,
- naprawa nawierzchni drogi zgodnie z warunkami podanymi przez Zarządcę Drogi.

3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- w obrębie inwestycji istnieją urządzenia podziemne takie jak:
 - sieć wodociągowa,
 - sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 - sieć gazowa,
 - kable elektroenergetyczne i teletechniczne.
- w obrębie inwestycji istnieją obiekty i urządzenia nadziemne takie jak:
 - napowietrzne kable elektroenergetyczne,
 - słupy energetyczne i oświetleniowe,
 - budynki mieszkalne jednorodzinne, gospodarcze i usługowe.
- droga wojewódzka nr 490 – ul. Wrocławska dz. nr 55/5 w Przygodzicach.

3.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludności:

- wykopy ziemne liniowe przekraczające głębokości 1,5m,
- montaż kanałów.

3.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- wysoki stopień zagrożenia:
 - roboty wzdłuż dróg powodujące ograniczenie ruchu,
 - roboty ziemne i instalacyjne w ciągu drogi,
 - dokonanie ręcznego odkrycia i przejścia pod urządzeniami podziemnymi wymienionymi w pkt 2 po uprzednim ich wskazaniu przez właścicieli tych urządzeń.

3.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do wykonania w/w robót określonych wysokim zagrożeniem należy zapoznać pracowników:

- z technologią ich wykonywania,
- przestrzegania zabezpieczeń urządzeń,
- zapoznanie z dokumentacją projektową oraz szczegółowym wskazaniem istniejących urządzeń podziemnych tj.: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć gazowa, kable elektroenergetyczne i teletechniczne,
- organizacja ruchu na czas trwania budowy, kursy BHP oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku niebezpiecznego zdarzenia.

3.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia:

- zorganizowanie placu budowy wyposażonego w środki BHP, przeciwpożarowe i podręczne medykamenty,
- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo częściowego lub całkowitego ograniczenia ruchu w ciągu dróg, na których przewiduje się prowadzenie robót.

Zaleca się, aby Kierownik budowy opracował plan „bioz” przed przystąpieniem do robót zgodnie z rozporządzeniem nr 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury §3-7.

Opracował: