




PRZEKRÓJ B-B  
0+220,00-0+650,00 (G4)





— pobocze z kruszywa łan  
stabilizowanego mechanicznie  
0-31,5 mm grub. 10 cm




PRZEKRÓJ D-D  
m 0+220.00-0+650.00 (G4)



pobocze z kruszy  
stabilizowanego m  
0-31,5 mm



PRZEKRÓJ F-F  
km 0+650,00-0+904,96 (G1)



<p>pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grub. 10 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm</li> <li>- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5 cm</li> <li>- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm</li> <li>- warstwa wzmacniająca gruntu stabilizowanego cementem <math>R_m = 2,5</math> MPa o grubości 10 cm</li> <li>- wymiana nienośnego podłoża na piasek w współczynniku filtracji <math>k = 8</math> m/d o grubości 41 cm</li> </ul>	<p>pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grub. 10 cm</p>
---	--	---

<p>Wynikaneu</p> <p><b>ESPEJA</b> BIURO PROJEKTOWE</p> <p>Espeja biuro projektowe ulica Górnolaska 8/13 62-800 Kalisz</p>			<p>Zamawiajcy</p> <p></p> <p>Gmina Przygodzice Pl. Powstańców Wielkopolskich 2 63-421 Przygodzice</p>		
<p>Data opracowania 04.2023</p>			<p>Tytuł zadania: Budowa drogi gminnej w Boguławowie dz. nr 282</p>		
			<p>Stadium Projekt Techniczny</p>		
<p>Skala 1:20</p>			<p>Tytuł rysunku Przekroje Konstrukcyjne</p>		
Branda	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień		Podpis
Drogowca	Projektant	mgr inż. Michał Suchocki	WKP/0488/PWOD/21		<p>Nr Ry 5.0</p>
	Sprawdzający	mgr inż. Zbigniew Janaszczak	20/75		