




ELEWACJA POŁUDNIOWA - STAN ISTNIEJĄCY



ELEWACJA POŁUDNIOWA - STAN PROJEKTOWANY

PRACE REMONTOWE

- WYKONANIE NAPRAW POWIERZCHNIOWYCH USZKODZONYCH ELEMENTÓW GZYMSU
- WYKONANIE DOCIEPLENIA NA ŚCIANACH GZYMSOWYCH (PO OBWODZIE BUDYNKU) - MONTAŻ PŁYT STYROPIANOWYCH EPS 70-0,038[W/MK] GR, 20 CM Z WARSTWĄ ZBROJONĄ. PŁASZCZYZNY GZYMSU OCIEPLIĆ STYROPIANEM GR 6 CM. WYKONAĆ SYSTEMOWE OPIERZENIA BLACHARSKIE NA GZYMSACH I ŚCIANACH PONAD GZYMSAMI

LEGENDA



Obrotowa nasada kominowa
podłużna hybrydowa Ø150



Docieplone płaszczyzny ściany budynku
i gzymsów żelbetowych

BIURO ARCHITEKTONICZNE
KAROL KRZĄTAŁA

ul.Ostrawicka 4, 71-337
Szczecin
NIP 852-134-81-12,
tel. 603-762-771
e-mail: krzatała_biuro@wp.pl

STADIUM:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

SKALA:
1 : 130

DATA:
MAJ 2022

INWESTOR:
GMINA MIASTO SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN

INWESTYCJA :
REMONT DACHU BUDYNKU WARSZTATÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO
CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ
PRZY UL. HOŻEJ 6 W SZCZECINIE (DZ. GEOD. NR 4 Z OBRĘBĘ 3088)

TREŚĆ RYSUNKU:
BUDYNEK F - ELEWACJA POŁUDNIOWA
STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY

PROJEKTANT: dr inż.arch. KAROL KRZĄTAŁA upr. nr 18/Sz/78
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. MACIEJ FURMAŃCZYK upr. nr 291/Sz/83

NR RYS.
5