


PRZEKRÓJ B-B STAN ISTNIEJĄCY



PRZEKRÓJ B-B STAN PROJEKTOWANY

LEGENDA

- WG2.6 WENTYLATOR DACHOWY
Z PODSTAWĄ TŁUMIĄCĄ Ø285
- NG3.4 KRATKA WENTYLACYJNA
NAWIEWNA CZERPNI ŚCIENNEJ

PRACE DOTYCZĄCE POŁĄCI DACHOWYCH G3 (UWAGA: NALEŻY ZACHOWAĆ
ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO)

- NA ISTNIEJĄCYM STROPODACHU WYKONAĆ TERMOIZOLACJĘ ZE STYROPIANU EPS 100-0,036[W/mK] O ZMIENNEJ GRUBOŚCI OD 25 CM DO 43 CM DWUWARSTWOWO W MIJANKĘ, GÓRNA WARSTWA LAMINOWANA GR. 15 CM
- WYKONANIE PAPY PODKŁADOWEJ (MOCOWANA MECHANICZNIE) NA OSNOWIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- WYKONANIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WKŁADKĄ POLIESTROWĄ (NRO) - ZGRZEWANA
- WYPROWADZENIE PAPY NA ŚCIANĘ ZGODNIE Z PROJEKTEM
- WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH (SYSTEMOWE)
- MONTAŻ RYNIEN
- MONTAŻ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH Z PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ REWIZJI
- MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ

POŁĄCIE G3, G4, G5
ROZBIÓRKI I PRACE DEMONTAŻOWE

- DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN, INSTALACJI ODGROMOWEJ Z UCHWYTAMI, ORAZ KOMINÓW WYCIĄGOWYCH WENTYLACYJNYCH ZAMONTOWANYCH NA ŚCIANIE SZCZYTOWEJ [SZT. 3]
- SKUCIE TYNKÓW ZE ŚCIAN ATTYKI. UWAGA: NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ WYKONANE JEST OCIEPLENIE ZE STYROPIANU O GR. 10 CM Z WARSTWĄ ZBROJONĄ (BEZ TYNKU)
- ODKUCIE POLUZOWANYCH CEGIEŁ W ŚCIANIE O GRUBOŚCI 25CM (OSZACOWANA POWIERZCHNIA ODKUĆ 2,0M²).
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA Z PAPY ASFALTOWEJ (3 WARSTWY PAPY) WRAZ Z NAPRAWĄ ODPARZONEJ SZLICHTY (4CM) NA 50% POWIERZCHNI POŁĄCI G4, G5
- DEMONTAŻ KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH Ø160 -2 SZ. NA POŁĄCI G4 ORAZ PODSTAWY DACHOWEJ Ø400 NA POŁĄCI G3

PRACE REMONTOWE:
ŚCIANA SZCZYTOWA ATTYKI

- WYKONANIE NOWYCH BELKO WIEŃCÓW O WYMIARZE 25X25CM I 25X45CM Z BETONU C20/25 ZBROJONEGO PODŁUŻNIE PRĘTAMI 4Ø10 (A-IIIN) ORAZ STRZEMIONAMI Ø6 (A-0) CO 30CM.
- NOWEGO OCIEPLENIA : OD STRONY POŁĄCI G3, G4, G5 O GRUBOŚCI 20CM Z WARSTWĄ ZBROJONĄ WYKOŃCZONĄ TYNKIEM STRUKTURALNYM , OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ JW. GR. 10 CM [UWAGA: NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ SZCZYTOWEJ WYKONANE JEST OCIEPLENIE ZE STYROPIANU O GRUBOŚCI 10CM Z WARSTWĄ ZBROJONĄ (BEZ TYNKU).

ŚCIANY DACHU

- WYKONANIE NOWYCH BELKO WIEŃCÓW O WYMIARZE 25X25CM I 25X45CM Z BETONU C20/25 ZBROJONEGO PODŁUŻNIE PRĘTAMI 4Ø10 (A-IIIN) ORAZ STRZEMIONAMI Ø6 (A-0) CO 30CM.
- ŚCIANY BUDYNKU MIĘDZY POŁĄCIAMI NALEŻY OCIEPLIĆ PŁYTAMI STYROPIANOWYMI EPS 70-0,038[W/mK] OBUSTRONNIE GR. 20 CM W CAŁOŚCI OD POZIOMU DACHU DO OPIERZENIA, NATOMIAST ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BOCZNE DO WYS. 50 CM OD OKAPU

POŁĄCIE DACHOWE

- OSADZENIE NOWYCH WENTYLATORÓW DACHOWYCH Ø315/285 [SZT. 4]
PRACE DOTYCZĄCE POŁĄCI DACHOWYCH G4, G5
- UZUPEŁNIENIE ODPARZONEJ SZLICHTY CEMENTOWEJ NA POŁĄCIACH DACHOWYCH (PRZYJĘTO ŚREDNIĄ GRUBOŚĆ SZLICHTY 4CM
 - ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA (GRUNT BITUMICZNY)
 - WYKONANIE PAROIZOLACJI Z PAPY NA OSNOWIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
 - WYKONANIE PRZEDŁUŻENIA OKAPU DACHU ZGODNIE Z PROJEKTEM
 - WYKONANIE TERMOIZOLACJI ZE STYROPIANU EPS 100-0,036[W/mK] GR. 25 CM DWUWARSTWOWO W MIJANKĘ, GÓRNA WARSTWA LAMINOWANA GR. 15 CM
 - WYKONANIE PAPY PODKŁADOWEJ (MOCOWANA MECHANICZNIE) NA OSNOWIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
 - WYKONANIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WKŁADKĄ POLIESTROWĄ (NRO) - ZGRZEWANA
 - WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH (SYSTEMOWE)
 - WYPROWADZENIE PAPY NA ŚCIANĘ ZGODNIE Z PROJEKTEM
 - MONTAŻ RYNIEN
 - MONTAŻ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH Z PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ REWIZJI
 - MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ
 - NA ŚCIANACH MIĘDZY POŁĄCIAMI G4 I G3 ORAZ MIĘDZY G5 I G3 ZAMONTOWAĆ DRABINKI STAŁOWE DŁUGOŚCI 1,5 M [SZT.2]

BIURO ARCHITEKTONICZNE KAROL KRZĄTAŁA ul.Ostrawicka 4, 71-337 Szczecin NIP 852-134-81-12, tel. 603-762-771 e-mail: krzatała_biuro@wp.pl	INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN	
	INWESTYCJA : REMONT DACHU BUDYNKU WARSZTATÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ PRZY UL. HOŻEJ 6 W SZCZECINIE (DZ. GEOD. NR 4 Z OBRĘBU 3088)	
	TREŚĆ RYSUNKU: BUDYNEK G - PRZEKRÓJ B-B STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY	
	STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY	
SKALA: 1:100	DATA: MAJ 2022	PROJEKTANT: dr inż.arch. KAROL KRZĄTAŁA upr. nr 18/Sz/78 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. MACIEJ FURMAŃCZYK upr. nr 291/Sz/83
		NR RYS. 11