


ŚCIANA SZCZYTOWA STAN ISTNIEJĄCY

- ROZBIÓRKI I PRACE DEMONTAŻOWE**
- DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN, INSTALACJI ODGROMOWEJ Z UCHWYTAMI, ORAZ KOMINÓW WYCIĄGOWYCH WENTYLACYJNYCH ZAMONTOWANYCH NA ŚCIANIE SZCZYTOWEJ [SZT. 3]
 - SKUCIE TYNKÓW ZE ŚCIAN ATTYKI.
- UWAGA:** NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ WYKONANE JEST OCIEPLENIE ZE STYROPIANU O GR. 10 CM Z WARSTWĄ ZBROJONĄ (BEZ TYNKU)



ŚCIANA SZCZYTOWA STAN PROJEKTOWANY

- PRACE REMONTOWE:**
ŚCIANA SZCZYTOWA ATTYKI
- WYKONANIE NOWYCH BELKO WIEŃCÓW O WYMIARZE 25X25CM I 25X45CM Z BETONU C20/25 ZBROJONEGO PODŁUŻNIE PRĘTAMI 4Ø10 (A-IIIN) ORAZ STRZEMIONAMI Ø6 (A-0) CO 30CM.
 - WYKONANIE NA ZWIEŃCZONEJ ŚCIANIE SZCZYTOWEJ ATTYKI OBUSTRONNIE NOWEGO OCIEPLENIA : OD STRONY POŁACI G3, G4, G5 O GRUBOŚCI 20CM Z WARSTWĄ ZBROJONĄ WYKOŃCZONĄ TYNKIEM STRUKTURALNYM , OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ JW. GR. 10 CM [UWAGA: NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ SZCZYTOWEJ WYKONANE JEST OCIEPLENIE ZE STYROPIANU O GRUBOŚCI 10CM Z WARSTWĄ ZBROJONĄ (BEZ TYNKU).

LEGENDA	
WD160	WENTYLATOR DACHOWY STAREJ GENERACJI Ø160
WG4.6	WENTYLATOR DACHOWY Z PODSTAWĄ TŁUMIĄCĄ Ø285
NG3.1	CZERPNIĄ ŚCIENNA 350x250
	DOCIEPLONA ŚCIANA ATTYKI

BIURO ARCHITEKTONICZNE KAROL KRZĄTAŁA ul.Ostrawicka 4, 71-337 Szczecin NIP 852-134-81-12, tel. 603-762-771 e-mail: krzatała_biuro@wp.pl	INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN	
	INWESTYCJA : REMONT DACHU BUDYNKU WARSZTATÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ PRZY UL. HOŻEJ 6 W SZCZECINIE (DZ. GEOD. NR 4 Z OBRĘBU 3088)	
	TREŚĆ RYSUNKU: BUDYNEK G - ELEWACJA SZCZYTOWA STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY	
	SKALA: 1:100	DATA: MAJ 2022
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY		PROJEKTANT: dr inż.arch. KAROL KRZĄTAŁA upr. nr 18/Sz/78 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. MACIEJ FURMAŃCZYK upr. nr 291/Sz/83
		NR RYS. 14