


POŁĄCZ F1 I F2
ROZBIÓRKI I PRACE DEMONTAŻOWE

- DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN, I RUR SPUSTOWYCH
- DEMONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ Z UCHWYTAMI
- DEMONTAŻ WYWIEWEK KANALIZACYJNYCH Ø160 SZT.3, Ø75 SZT.2
- DEMONTAŻ CZAP BETONOWYCH Z KOMINÓW MUROWANYCH WRAZ ZE SKUCIEM TYNKÓW I ODKUCIEM POLUZOWANYCH CEGIEŁ
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA Z PAPY ASFALTOWEJ (4 WARSTWY PAPY) WRAZ Z ODKUCIEM ODPARZONEJ SZLICHTY (4 CM) I WARSTWĄ STYROPIANU O GRUBOŚCI 5 CM NA CAŁEJ POWIERZCHNI POŁĄCZ F1 I F2
- OCZYSZCZENIE GZYMSÓW (PO OBWODZIE BUDYNKU) ZE SKUCIEM ODPARZONYCH WARSTW SPADKOWYCH, TYNKU OD SPODU GZYMSU ORAZ LUŻNYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH
- SKUCIE TYNKÓW NA ŚCIANACH PONIŻEJ OKAPU DACHU DO POZIOMU GZYMSU PO OBWODZIE BUDYNKU ORAZ NA ŚCIANIE ZACHODNIEJ, NA KTÓRYCH WYKONANE ZOSTANIE OCIEPLENIE Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA DO WYKONANIA OCIEPLENIA

POŁĄCZ F3
ROZBIÓRKI I PRACE DEMONTAŻOWE

- DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN, I RUR SPUSTOWYCH
- DEMONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ Z UCHWYTAMI
- DEMONTAŻ WYWIEWEK KANALIZACYJNYCH Ø160 H=145 CM SZT.3
- DEMONTAŻ KOMINA WENTYLACYJNEGO Z PCV Ø120 H=45 CM SZT.1
- ODBICIE DESEK CZOŁOWYCH OKAPÓW DACHU ORAZ PODBITKI.
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA Z PAPY ASFALTOWEJ (3 WARSTWY PAPY)
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO DESKOWANIA PEŁNEGO (Z PRZEZNACZENIEM DO UTYLIZACJI)
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH BELEK POD DESKOWANIEM Z POZOSTAWIENIEM DO PONOWNEGO WBUDOWANIA I JEDNOCZESNĄ WYMIANĄ ELEMENTÓW USZKODZONYCH NA NOWE.
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH BELEK DREWNIANYCH (BRUSÓW ZE SPADKIEM) Z POZOSTAWIENIEM DO PONOWNEGO WBUDOWANIA I JEDNOCZESNĄ WYMIANĄ ELEMENTÓW USZKODZONYCH NA NOWE.
- WYBRANIE POLEPY (LUB INNYCH ZAŁEGAJĄCYCH WARSTW OCIEPLENIA) Z PRZESTRZENI STROPU.
- DEMONTAŻ DESKOWANIA (ŚLEPEGO PUŁAPU) Z POZOSTAWIENIEM MATERIAŁU DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA.
- DEMONTAŻ OBLUZOWANYCH CEGIEŁ W STREFIE OKAPOWEJ DACHU Z OCZYSZCZENIEM

LEGENDA			
	W 4xØ160 h=85cm	KOMIN WENTYLACYJNY MUROWANY - ILOŚĆ KANAŁÓW	
	W Ø120 h=45cm	WYWIETRZAK DACHOWY	
	wk Ø160 h=145cm	WYWIEWKA KANALIZACYJNA	
		INSTALACJA ODGROMOWA	
		KABEL ŚWIATŁOWODU	



BIURO ARCHITEKTONICZNE KAROL KRZĄTAŁA ul.Ostrawicka 4, 71-337 Szczecin NIP 852-134-81-12, tel. 603-762-771 e-mail: krzatała_biurowo@wp.pl	INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN	
	INWESTYCJA : REMONT DACHU BUDYNKU WARSZTATÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ PRZY UL. HOŻEJ 6 W SZCZECINIE (DZ. GEOD. NR 4 Z OBRĘBĄ 3088)	
	TREŚĆ RYSUNKU: BUDYNEK F - RZUT POŁĄCZ DACHOWYCH STAN ISTNIEJĄCY	
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY	PROJEKTANT: dr inż.arch. KAROL KRZĄTAŁA upr. nr 18/Sz/78 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. MACIEJ FURMAŃCZYK upr. nr 291/Sz/83	
SKALA: 1 : 130	DATA: MAJ 2022	NR RYS. 2