



ELEWACJA WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY



ŚCIANA SZCZYTOWA BUDYNKU F
NA STYKU Z BUDYNKIEM G - STAN PROJEKTOWANY



ELEWACJA ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY

PRACE REMONTOWE

- WYKONANIE NAPRAW POWIERZCHNIOWYCH USZKODZONYCH ELEMENTÓW GZYMSU
- WYKONANIE DOCIEPLENIA NA ŚCIANACH GZYMSOWYCH (PO OBWODZIE BUDYNKU) - MONTAŻ PŁYT STYROPIANOWYCH EPS 70-0,038[W/mK] GR, 20 CM Z WARSTWĄ ZBROJONĄ. PŁASZCZYZNY GZYMSU OCIEPLIĆ STYROPIANEM GR 6 CM. WYKONAĆ SYSTEMOWE OPIERZENIA BLACHARSKIE NA GZYMSACH I ŚCIANACH PONAD GZYMSAMI
- WYKONAĆ NA WIEŃCU OD STRONY ZACHODNIEJ OCIEPLENIE GR. 20 CM WYSOKOŚCI OD 50 CM PRZY OKAPIE DO 90 CM W OSI KALENICY
- WYKONAĆ NA ŚCIANIE SZCZYTOWEJ BUDYNKU F DOCIEPLENIE PŁYTAMI STYROPIANOWYMI EPS 70-0,038[W/mK] GR. 15 CM NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ ŚCIANY

LEGENDA



Obrotowa nasada kominowa
podłużna hybrydowa Ø150



Docieplone płaszczyzny ściany budynku
i gzymsów żelbetowych

BIURO ARCHITEKTONICZNE KAROL KRZĄTAŁA ul.Ostrawicka 4, 71-337 Szczecin NIP 852-134-81-12, tel. 603-762-771 e-mail: krzatala_biurowp.pl	INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN	
	INWESTYCJA : REMONT DACHU BUDYNKU WARSZTATÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ PRZY UL. HOŻEJ 6 W SZCZECINIE (DZ. GEOD. NR 4 Z OBRĘBĄ 3088)	
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY	TREŚĆ RYSUNKU: BUDYNEK F - ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA STAN PROJEKTOWANY	
SKALA: 1 : 130	DATA: MAJ 2022	PROJEKTANT: dr inż.arch. KAROL KRZĄTAŁA upr. nr 18/Sz/78 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. MACIEJ FURMAŃCZYK upr. nr 291/Sz/83
		NR RYS. 6