


PRZEKRÓJ


A	3 x PAPA NA LEPIKU GŁADŹ WYRÓWNAWCZA PŁYTA KORYTKOWA 10 CM PUSTKA POWIETRZNA WEŁNA MINERALNA 16 CM STROP KANAŁOWY 24 CM TYNK CEM.WAP 1 CM
B	TYNK WARSTWOWY WEŁNA MINERALNA PÓŁTWARDA 8 CM BŁOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO 24CM

ROZBIÓRKI I PRACE DEMONTAŻOWE

- DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNNY I RURY SPUSTOWEJ
- DEMONTAŻ CZAPY ŻELBETOWEJ Z MUROWANEGO KOMINA H=70 CM, SKUCIE TYNKU
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA Z PAPY ASFALTOWEJ (3 WARSTWY PAPY) WRAZ Z ODKUCIEM ODPARZONEJ SZLICHTY NA CAŁEJ POWIERZCHNI DACHU.
- SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO DYLATACJI NA STYKU ZE ŚCIANĄ POŁACI DACHOWEJ G2



ELEWACJA PÓŁNOCNA



RZUT DACHU

BIURO ARCHITEKTONICZNE KAROL KRZĄTAŁA		INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN	
ul.Ostrawicka 4, 71-337 Szczecin NIP 852-134-81-12, tel. 603-762-771 e-mail: krzatala_biurowp.pl		INWESTYCJA : REMONT DACHU BUDYNKU WARSZTATÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ PRZY UL. HOŻEJ 6 W SZCZECINIE (DZ. GEOD. NR 4 Z OBRĘBU 3088)	
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY		TREŚĆ RYSUNKU: BUDYNEK H - ŁĄCZNIK - STAN ISTNIEJĄCY RZUT DACHU, PRZEKRÓJ, ELEWACJA PÓŁNOCNA	
SKALA: 1 : 100	DATA: MAJ 2022	PROJEKTANT: dr inż.arch. KAROL KRZĄTAŁA upr. nr 18/Sz/78 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. MACIEJ FURMAŃCZYK upr. nr 291/Sz/83	NR RYS. 15