





PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A

LEGENDA

-  WYBURZONA OTWÓR W ŚCIANIE POD DRZWI
-  ZAMUROWANE ŚCIANY Z BLOCzków SILKI
-  DOBUDOWANIE ŚCIANY Z BLOCzków SILKI

1/1a DACH / STROP <ul style="list-style-type: none">DACHÓWKA CERAMICZNAŁATY I KONTRŁATY 4x6cm i 2.5x6cmFOLIA DACHOWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNAWIĄZARY DACHOWE DREWNIANE	2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA <ul style="list-style-type: none">TYNK CIEŃKOWARSTWOWY SILIKONOWYSIATKA Z KLEJEMOCIEPLENIE-STYROPIAN GRAFITOWY 15cmŚCIANA Z BLOCZK.BET.KOMÓRKOWEGO 24cmTYNK CEMENTOWO-WAPIENNY kl.3	3/3a POSADZKA <ul style="list-style-type: none">POSADZKA CERAMICZNA-GRESJASTRYCH ANHYDRYTOWY 7cmPRZEKŁADKA Z FOLII POLIETYL.STYROPIAN M30 gr.2x10cmIZOLACJA WODOSZCZELNA-FOLIA BUDOWL. PE gr.0.2mm, lub 2x PAPA ASFALTOWA NA GORĄCOCHUDY BETON gr.10-20cmPIASEK JAŁOWY WARSTWOWO ZAGĘSZCZ. 40cm	4 PODEST ZEWNĘTRZNY <ul style="list-style-type: none">POSADZKA CERAMICZNA-GRES MROZOODPORNYANTIPOŚLIZGOWY Z ELASTYCZNĄ SPOINĄWYLEWKA BETONOWA ZE SPADKIEM 0.5% NA ZEWNĄTRZPODSYPKA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO DO POZIOMY GRUNTU RODZINNEGO	5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA(strefa cokołowa) <ul style="list-style-type: none">OKŁADZINA CERAMICZNAWARSTWA ZBROJĄCA Z KLEJEMPOLISTYREN EKSTUDOWANY gr.12cm 0 SZORSTKIEJ POWIERZCHNI DO WYSOKOŚCI 30cm NAD POZIOM TERENU/OPASKIIZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWATYNK CEMENTOWO-WAPIENNY kl.3ŚCIANA Z BLOCZK.BETONOWYCH B6 gr.24cm	6/6a CHODNIK i PODJAZD <ul style="list-style-type: none">KOSTKA BETONOWA GR.8cmPODSYPKA Z PIASKU (FRAKCJA 0-4)GRUBOŚĆ PO ZAGĘSZCZANIU 3-5cmPODBUDOWA WŁAŚCIWA Z KRUSZYWA FRAKCJA 15-40cm . GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZANIU 15-30cm.GRUNT RODZIMY	PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA PRAKSIS Wrocław ul.Kolejowa 34/13 tel.71-3428722 e-mail kbpraxis@o2.pl	ETAP P.T.
						TEMAT ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO we wsi ŻELISZÓW 59-700 ŻELISZÓW dz.nr 357/2	BRANŻA ARCHITEKTURA
						INWESTOR GMINA BOLESŁAWIEC ul.Teatralna nr1 59-700 BOLESŁAWIEC	DATA 15.03.2023
						TYTUŁ RYS. PRZEKRÓJ A-A i B-B	SKALA 1:100
						PROJEKTANT ARCH. arch.KRZYSZTOF BAK upr.bud.nr66/90/UW	NR RYS. A8
						SPRAWDZAJĄCY ARCH. arch.WOJCIECH ŁAPIŃSKI upr.bud.nr255/93/UW	