


PRZEKRÓJ 4-4, hm 0+59,40



Pow. wykopu	Pow. nasypu	Geotkanina	Wypełnienie geotkaniny	Humusowanie	Makroniwelacja
4,38 m2	7,69 m2	17,20 m	3,10 m2	1,75 m	6,44 m2

LEGENDA:

- istniejący teren
- istniejąca granica działki
- linia humusowania gr. 15 cm
- wykop
- nasyp
- proj. konstrukcja placu i zjazdu
- proj. konstrukcja naw. tłuczniowa
- projektowana geotkanina o wyt. na rozciągnięcie min. 100 kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu nie większym niż 12 %
- wypełnienie geotakniny - piasek
- markoniwelacja terenu na dz. 26/19

Roboty ziemne uwzględniają korytowanie pod konstrukcję nawierzchni projektowanej oraz humusowanie zieleni. Należy je rozpatrywać razem z TOMEM I.

	nazwa inwestora:		
	GMINA DOBRA		
	72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A		
adres inwestycji:			
GMINA DOBRA: SKARBIMIERZYCE, MIERZYN			

GŁÓWNY PROJEKTANT			
projektant:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK - specjalność: instal. - inż.	282/Sz/83	

branża:		DROGI	
projektant:	techn. LUCYNA KACZYŃSKA - spec.: konst.-inż. w zakresie dróg b/o	162/Sz/78	
sprawdzający:	mgr inż. KATARZYNA PRZYBYSZ - spec.: drogową b/o	ZAP/0192/POOD/09	

nazwa inwestycji:			
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PUCCINI, PIEROT) WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I PRZEBUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO W SKARBIMIERZYPACH I MIERZYNIE DROGA DOJAZDOWA DO ZBIORNIKA			
nazwa opracowania:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
nazwa rysunku:			
PRZEKRÓJ NORMALNY 5-5			
Biuro Projektów "INBUD" s.c. ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95 e-mail: inbud@gryfnet.pl	nr umowy / oprac.:	skala rysunku:	rysunek nr:
	NR 273/2019r. - P-996/2019		
	stadium oprac.:		
	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	4.5
	data oprac.:		
	LIPIEC 2020r.		