

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)	m3		
		20,9	m3	20,900	
				RAZEM	20,900
2	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m3		
		20,9	m3	20,900	
				RAZEM	20,900
3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		20,9	m3	20,900	
				RAZEM	20,900
4	norma zakładowa	Montaż słupów stalowych 80x80 pod przęsła śluzy	szt		
		59	szt	59,000	
				RAZEM	59,000
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		113,8	m	113,800	
				RAZEM	113,800
6	KNR 2-02 1211-03	Kraty prętowe o powierzchni ponad 2 m2 - ogrodzenie śluzy	m2		
		355,5	m2	355,500	
				RAZEM	355,500
7	norma zakładowa	Montaż uchwytów pod drut stalowy kolczasty i koncentryna	szt		
		59	szt	59,000	
				RAZEM	59,000
8	norma zakładowa	Montaż drutu stalowego kolczastego i koncentryny	mb		
		360	mb	360,000	
				RAZEM	360,000


 inż. inż. **JERZY KRYSZKIEWICZ**
 Uprawnienia budowlane w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr 98/86/LW, DOŚ/BO/1396/01
 500 Złotowa ul. Bohaterów Monte Cassino 10