




SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
skala 1:10



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
ul. Ptasia



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2
ul. Ptasia



OZNACZENIA:

- ① - 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- ② - 6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- ③ - 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3)
- ④ - 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- ④a - 5 cm - podsypka z mialu kamiennego 0/5 mm
- ⑤ - ława z betonu C12/15 z oporem
- ⑥ - 8 cm - betonowa kostka brukowa
- ⑦ - krawężnik betonowy najazdowy 22x15cm "wtopiony" (4 cm)
- ⑧ - humusowanie terenów zielonych w-wą 10cm i obsianie mieszką traw niskich
- ⑨ - nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998
- ⑩ - 10 cm - nawierzchnia z kruszywem łamanym 0/31,5 mm
- ⑪ - 10 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem

UWAGA:

W km od 0+000,00 do km 0+031,16 szerokość nawierzchni bitumicznej wynosi 4,50m
W km od km 0+031,16 do km 0+047,16 szerokość nawierzchni bitumicznej zmienna (od 4,5m - do 5,0 m)
W km od km 0+254,70 do km 0+309,91 szerokość nawierzchni bitumicznej zmienna (od 5,0 m do 5,46 m)
W km od km 0+489,02 do km 0+499,06 szerokość nawierzchni bitumicznej zmienna (od 5,0 m do ist. szer. drogi)



BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| Inwestor: GMINA ZABÓR, UL. LIPOWA 15, 66-003 ZABÓR | | | | | |
| Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (UL. PTASIEJ) W M. DROSZKÓW, GMINA ZABÓR | | | | | |
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność | Data | Podpis |
| Projektant branży drogowej | mgr inż. Krzysztof Komar | LBS/0084/POOD/12 | drogi | 07.2023 | |
| Nazwa rysunku | | | Branża | Skala | Nr rysunku |
| PRZEKROJE NORMALNE SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE | | | drogowa | 1:50 1:10 | D4 |