

El. D - WIDOK ELEWACJI ŚCIANY WEWN. D



El. A - WIDOK ELEWACJI ŚCIANY WEWN. A



El. B - WIDOK ELEWACJI ŚCIANY WEWN. B



El. C - WIDOK ELEWACJI ŚCIANY WEWN. C

1. Rozdzielnica elektryczna dla kondygnacji piętro V
2. Projektowane usunięcie witryny szklanej (obudowa klatki schodowej - drogi ewakuacyjnej - kl. EI60)
3. Projektowana lokalizacja drzwi wejściowych EI30 - dymoszczelnych do delegatury NIK w Gdańsku
   (Uwaga - DRZWI NIE BĘDĄ PEŁNIĆ ROLI DRZWI EWAKUACYJNYCH)
4. Istniejąca lokalizacja drzwi ewakuacyjnych - EI30 dymoszczelnych. DRZWI BĘDĄ NADAL PEŁNIŁY ROLĘ DRZWI EWAKUACYJNYCH
5. Panel wejściowy - kontrola dostępu (lokalizacja do zachowania)
6. Niedokładność między inwentaryzacją a wizją lokalną. Projektant stwierdził zainstalowana gaśnicę , nie hydrant jak oznaczono na rys. inwentaryzacji.
7. Istniejące otwory drzwiowe zdobione drewnianymi frezowanymi opaskami - do zachowania
8. Istniejące urządzenie AED - przesunięcie urządzenia ze względu na lokalizację LOGO - NIK
9. Istniejąca taktyka informacyjna
10. Istniejące gaśnice
11. Malowanie ścian - farba np. Flugger Flutex 5, kolor RAL 5003

uwagi

Wymiary sprawdzić na budowie.
W przypadku stwierdzenia nieścisłości niezwłocznie poinformować projektanta prowadzącego.
Wszystkie elementy, materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty o możliwości wykorzystania w budownictwie.
Wszystkie materiały wykorzystane na drodze ewakuacyjnej powinny posiadać klasę odporności pożarowej conajmniej EI15
Elementy stolarki drzwiowej - zamknięcie klatki schodowej w klasie odporności ogniowej conajmniej EI30- s
(dymoszczelne z samozamykaczem)
Obudowa klatki schodowej - witryna część stała w klasie odporności ogniowej EI60

tytuł projektu:	PRZEBUDOWY WEJŚCIA DO DELEGATURY **NIK** W GDAŃSKU
inwestor:	SKARB PAŃSTWA – NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI z siedzibą w Warszawie
adres:	ul. Filtrowa 57, 00-950, Warszawa,
tytuł rysunku:	**WIDOKI PIĘTRO V** Projektowane widoki holu wejściowego
branża ARCHITEKTURA	podpis:
projektant: mgr inż. arch. Maciej Lewicki 174/POOKK/IV/2016	
jednostka projektowa: McArchStudio Maciej Lewicki Usługi Projektowe, ul. Alaty 24A, 83-010, Straszyn, tel: 600-280-883, mail: arch.maciej.lewicki@gmail.com	data: 06.2023
	skala: 1: 50
faza projektu: PROJEKT REALIZACYJNY	kat. ob. budowl: XII
	nr rys.: A.04