


# ELEWACJA POŁUDNIOWA

SKALA 1:100




## OZNACZENIA:

- 1 - projektowane ocieplenie ścian styropianem gr. 20cm
- 2 - projektowany kominek wentylacyjny
- 3 - projektowane okno połaciowe
- 4 - istniejące kominy pozostają tynkowane w kolorze białym
- 5 - istniejący cokołu budynku wykończony w tynku, w ciemniejszym odcieniu koloru ścian
- 6 - istniejące pokrycie dachu bez zmian, planowane wykonanie ocieplenia pomiędzy krokiewiami z wełny mineralnej bez zmian konstrukcji dachowej
- 7 - planowane odsłonięcie cokołu w części nie ocieplonej i jego konserwacja
- 8 - elewacja nieocieplana podlegająca remontowi konserwatorskiemu

# ELEWACJA WSCHODNIA

SKALA 1:100



## UWAGI:

- podczas robót należy zadbać o zachowanie wyglądu poszczególnych elewacji poprzez odtworzenie opasek otworowych, gzymsów pod parapetami, odtworzenie charakteru tynku,
- podczas prac elewacyjnych NIE STOSOWAĆ tynków mozaikowych,
- kominy pozostawić tynkowane,
- w przypadku wymiany stolarki okiennej należy odtworzyć historyczny kształt i podział.

Obiekt: Budynek byłej szkoły podlegający przebudowie i zmianie sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny – Wielka Klonia 15, 89–520 Wielka Klonia, dz. nr 194/5

TYTUŁ RYSUNKU

**ELEWACJE**

NR RYS.: AR-5 SKALA: 1:100 DATA SPORZADZENIA: 30.09.2023 r.

PROJEKTANT – ARCH.–KONSTR.

**MGR INŻ. MIROŚŁAWA PILARSKA,**  
Nr uprawn. 472/68

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNA

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY – ARCHITEKTURA

**INŻ. JAN BELZEROWSKI,**  
Upr. Nr UAN-NB-7210/189/85

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY – KONSTRUKCJA

**INŻ. WOJCIECH DRAŻKOWSKI,**  
Upr. Nr RGPI-V-7342-51/97

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

PODPIS