
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych po działkach 11_4 i 1_4 w miejscowości Kleszczów oraz 345_1 w miejscowości Nielepice

ADRES INWESTYCJI : Gmina Zabierzów, m. Kleszczów i Nielepice

INWESTOR : Gmina Zabierzów

ADRES INWESTORA : 32-080 Zabierzów, ul. Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Grzegorz Durczyński

DATA OPRACOWANIA : 09.04.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych po działkach 11_4 i 1_4 w miejscowości Kleszczów oraz 345_1 w miejscowości Nielepice	1	10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233120-6	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych po działkach 11_4 i 1_4 w miejscowości Kleszczów oraz 345_1 w miejscowości Nielepice			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-04	pagórkowatym lub podgórskim	km	1.800	
		1.8			
				RAZEM	1.800
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia	ha		
d.1	0108-04		ha	0.020	
	analogia	0.02			
				RAZEM	0.020
3	KNR 4-01	Załadunek i wywóz karpiny i gałęzi samochodami samowyładowczymi na od-	m ³		
d.1	0108-06	ległość 5 km grunt.kat. III	m ³	3.000	
	0108-08	poz.2*150			
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m3 w	m ³		
d.1	0203-02	gr.kat.III	m ³	1500.000	
		<korytowanie>poz.5*0.25+<rozebranie skarpy>150			
				RAZEM	1500.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	5400.000	
		1800*3.0			
				RAZEM	5400.000
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat.	m ³		
d.1	0108-06	III	m ³	1500.000	
	0108-08	poz.4			
				RAZEM	1500.000
7	KNR 2-31	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 31,5/63, warstwa dolna, grubość warstwy po	m ²		
d.1	0114-05	zagęszczeniu 15 cm - grubość warstwy docelowo 20 cm	m ²	5400.00	
		poz.5			
				RAZEM	5400.00
8	KNR 2-31	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 31,5/63, warstwa dolna, dodatek za każdy dal-	m ²		
d.1	0114-06	szy 1 cm grubości	m ²	5400.00	
		Krotność = 5			
		poz.5			
				RAZEM	5400.00
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia - gru-	m ²		
d.1	0204-05	bość po zagęszczeniu 7 cm - grubość warstwy docelowo 5 cm	m ²	5400.000	
		poz.5			
				RAZEM	5400.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy	m ²		
d.1	0204-06	1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	5400.000	
		Krotność = -2			
		poz.5			
				RAZEM	5400.000