

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnostanu					
1		ROBOTY POSADZKARSKIE			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	Krotność = 2 (3.15*4.85)	m ²	15.278	
				RAZEM	15.278
2	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-01	2	miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarcie na gładko	m ²		
d.1	1102-02	3.15*4.85	m ²	15.278	
				RAZEM	15.278
4	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05	3.15*4.85	m ²	15.278	
				RAZEM	15.278
5	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
d.1	1113-07	(3.15*2)+(4.85*2)+(1.46*2)-0.80	m	18.120	
				RAZEM	18.120
2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	0701-04	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0710-02	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3		ROBOTY MALARSKIE			
8	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
d.3	0621-01	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.3	202 1134-02	analogia			
		<ściany> (4.85*2*2.55)+(3.15*2*2.55)+(1.46*2*2.55)	m ²	48.246	
		<sufit> 4.85*3.15	m ²	15.278	
				RAZEM	63.524
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.3	0713-01	48.246	m ²	48.246	
				RAZEM	48.246
11	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.3	0713-02	15.278	m ²	15.278	
				RAZEM	15.278
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01	15.278	m ²	15.278	
				RAZEM	15.278
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	48.246	m ²	48.246	
				RAZEM	48.246
14	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.3	1215-04	1.54*1.62	m ²	2.495	
				RAZEM	2.495
4		PIECE WĘGLOWE			
15		piece węglowe grzewcze z podłączeniem	szt.		
d.4	analiza indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (kratka i rozeta)	szt.		
d.4	0322-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.4 analiza indywidualna	zaświadczenie mistrza kominiarskiego oraz dostawa i montaż detektora tlenu węglowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
18	KNR-W 5-08 d.5 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 5-08 d.5 0408-02	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-03 d.5 0904-11	Wykon.pojłączeń przewodów kabelkowych do 4 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 5-08 d.5 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-03 d.5 0909-01	Montaż złączy świecznikowych 2 biegunowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-03 d.5 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-03 d.5 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-03 d.5 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-03 d.5 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		4	pomiar.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 4-03 d.5 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-03 d.5 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		4	pomiar.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR-W 4-03 d.5 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		WYWÓZ GRUZU ROBOTY PORZĄDKOWE			
32	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 4-01 d.6 0108-10	koszty utylizacji	m ³		
	analiza indywidualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	piec węglowy	szt	1.0000		1.0000							
2.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	2.0000		2.0000							
3.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	dm ³	0.2860		0.2860							
4.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	18.3512		18.3512							
5.	pastą podłogową bezbarwną	kg	1.5278		1.5278							
6.	klej winylowy osakrylowy	kg	9.1668		9.1668							
7.	listwy przyścienné z PCW	m	19.3884		19.3884							
8.	Wykładzina podł. z PVC gr. min 3mm AC 3	m ²	16.6530		16.6530							
9.	piasek do zapraw	m ³	0.4376		0.4376							
10.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0041		0.0041							
11.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0276		0.0276							
12.	cement 25 z dodatkami	t	0.0046		0.0046							
13.	gips szpachlowy	t	0.0889		0.0889							
14.	cegła budowlana pełna	szt.	4.0000		4.0000							
15.	preparat gruntujący	dm ³	13.9753		13.9753				KAB			
16.	masa asfaltowa	kg	1.0695		1.0695							
17.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.1548		0.1548							
18.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.3147		0.3147							
19.	woda	m ³	0.4286		0.4286							
20.	woda z rurociągu	m ³	0.0040		0.0040							
21.	listwa zaciskowa	szt	1.0000		1.0000							
22.	Łącznik krzyż. p/t. 250V/6-10A st.pods. IP-20	szt	1.0200		1.0200							
23.	Łącznik do listew świecznik. st.podst. IP-34	szt	1.0200		1.0200							
24.	rozłączniki	szt	1.0000		1.0000							
25.	Gniazdo 2P 10/16 A	szt	4.0800		4.0800							
26.	Złączki porcel. świecz. 3-torowe	szt	4.0800		4.0800							
27.	blacha przedpiecowa	szt	1.0000		1.0000							
28.	rura spalinowa	szt	1.0000		1.0000							
29.	detektor co	szt.	1.0000		1.0000							
30.	materiały pomocnicze	zł										
31.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie: