

ST	Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	str/z	1/4
		rew.	0
	<b>Specyfikacja techniczna stolarka okienna i drzwiowa</b>	nr arch. projektu	K-25/858/23

## SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Opracowanie	Zakład Usług Projektowych KMP s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński 09-100 Płońsk, ul. Łąkowa 4 tel. 698 660 574		
Inwestor	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku ul. Sienkiewicza 7A 09-100 Płońsk		
Temat	Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej CPV: 454-21000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ		
Lokalizacja	Płońsk, ul. Sienkiewicza 7A działka nr ewid. 193/5		
Rodzaj robót	Budowlane		
Nr arch. opracowania	K-25/858/23		

Opracował	inż. Krzysztof Paluszyński		
	Płońsk – lipiec 2023r	Egz. nr	

ST	Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	str/z	2/4
		rew.	0
	<b>Specyfikacja techniczna stolarka okienna i drzwiowa</b>	nr arch.	K-25/858/23 projektu

## 1. Wstęp

### 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy stolarki drzwiowej wewnętrznej podczas realizacji projektu pn. "Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej" zlokalizowanego w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 7A na działce 193/5.

### 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych SST

1. Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów stolarki budowlanej.
2. Dostarczenie drzwi jako gotowego produktu na miejsce montażu.
3. Osadzenie drzwi przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej, regulacja stolarki.
4. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.
5. Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie z winy wykonawcy ponosi on sam.

### 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

## 2. Materiały

1. Skrzydła drzwiowe z wypełnieniem z płyty otworowanej laminowane CPL 0,2mm .
2. Zawiasy trzypunktowe do ościeżnicy metalowej
3. Ościeżnice metalowe z blachy grubości 1,5mm malowane proszkowo na kolor biały.
4. Zamek z wkładką bębenną
5. Klamka

## 3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę uprawnioną.

## 4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

ST	Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	str/z	3/4
		rew.	0
	<b>Specyfikacja techniczna stolarka okienna i drzwiowa</b>	nr arch.	K-25/858/23 projektu

## 5. Wykonanie robót

### 5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i polskimi normami.

Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami inspektora nadzoru.

## 6. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, aprobat i certyfikatów ITB na przedmiot zamówienia wraz z okuciami i parapetami.

Zakres kontroli obejmować będzie:

- zgodność z przedmiarem robót,
- jakość użytego materiału,
- jakość i trwałość wykonanych robót,
- sposób i jakość osadzenia stolarki,
- potwierdzenie zamontowania nawiewnika higrosterowalnego
- jakość wykonania obróbki i robót malarskich,
- posprzątanie miejsca montażu.

Kontrolę jakości robót dokona inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

## 7. Obmiar robót

Ilość wykonanej stolarki w (m<sup>2</sup>)

## 8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi końcowemu..

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

## 9. Podstawa płatności

ST	Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	str/z	4/4
		rew.	0
	<b>Specyfikacja techniczna stolarka okienna i drzwiowa</b>	nr arch.	K-25/858/23 projektu

Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi Protokół odbioru i kosztorys powykonawczy za określony zakres robót. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- ustawienie , rozbiórkę i czas pracy rusztowań,
- zabezpieczenie miejsca robót,
- roboty przygotowawcze i demontaż stolarki,
- przygotowanie otworów okiennych,
- montaż nowej stolarki,
- montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
- uporządkowanie terenu wykonywania prac,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem.

## 10. Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. , poz. 690),
- Obciążenia statyczne –wiatrem PN-77/B-2011,
- Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020,
- Szyby zespolone PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02,
- Świadectwo materiałów trudno palnych (okna) BN-87/8826-02,
- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,
- Roboty tynkowe PN-70/B-10100.