Uwaga:

1. Sieć gazową należy wykonać zgodnie z IGNiG Wytyczne projektowania i budowy i użytkowania sieci gazowych z polietylenu.
2. Sieć gazową należy wykonać z rur z PE 100 RC SDR11
3. Sieć gazową należy wykonać zgodnie z normami związanymi
   - PN-EN 1555-1
   - PN-EN 1555-2
   - PN-EN 1555-4
   - PN-EN 1555-5
4. Sieć gazową w obszarze dróg gminnych układać na głębokości min.1,0m w obszarze rowów przydrożnych na głębokości min. 0,8m
5. Nad rurociągiem na wysokości 0,3m układać taśmę lokalizacyjną o szerokości min. 10 cm, pod rurociągiem układać drut lokalizacyjny DY 1,5mm²
6. W miejscu skrzyżowań z siecią ciepłowniczą i wodociągową na gazociągu należy stosować rury ochronne. Końcówki rur należy uszczelnić pianką PU.
7. W miejscu skrzyżowań gazociągu z przewodami elektroenergetycznymi lub teletechnicznymi należy stosować dwudzielne rury ochronne na kablach
8. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z wytycznymi zarządców nieruchomości
9. Po wykonaniu wykopów uszkodzony teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego



| | | |